

水头五小计算书

项目编号: No. 1	项目名称: XXX项目
计算人: XXX设计师	专业负责人: XXX总工
校核人: XXX设计师	日期: 2015-XX-XX

中国建筑科学研究院

一. 设计依据

本工程按照如下规范、规程进行设计：

- 1. 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)
- 2. 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)
- 3. 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)
- 4. 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
- 5. 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)
- 6. 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)
- 7. 《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ99-98)
- 8. 《钢管混凝土结构设计与施工规程》(CECS 28-2012)
- 9. 《矩形钢管混凝土结构技术规程》(CECS 159:2004)
- 10. 《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)
- 11. 《混凝土异形柱结构技术规程》(JGJ149-2006)
- 12. 《钢板剪力墙技术规程》(JGJ/T 380-2015)
- 13. 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)
- 14. 《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)

二. 计算软件信息

本工程计算软件为SATWE V5. 1. 2版。

计算日期为2020年9月22日22时57分28秒。

三. 结构模型概况

1. 系统总信息

(一)总信息：

水平力与整体坐标夹角（度）	-85.50
混凝土容重（kN/m3）	26.00
钢材容重（kN/m3）	78.00
裙房层数	0
转换层所在层号	0
嵌固端所在层号	1
地上部分层数	5
地下室层数	0
墙元细分最大控制长度（m）	1.00
弹性板细分最大控制长度（m）	1.00
转换层指定为薄弱层	是
墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点	是

高位转换结构等效侧向刚度比计算
墙倾覆力矩计算方法
考虑梁板顶面对齐
构件偏心方式
结构材料信息
结构体系
恒活荷载计算信息
风荷载计算信息
地震作用计算信息
结构所在地区
规定水平力的确定方式
墙梁转杆单元，当跨高比>=
框架梁转壳元，当跨高比<
扣除构件重叠质量和重量
全楼强制刚性楼板假定
整体计算考虑楼梯刚度
楼梯模型
采用指定的刚重比计算模型
墙柱刚度折减系数
自动计算现浇楼板自重
弹性板按有限元方式进行面外设计

传统方法
考虑墙的所有内力贡献
否
传统移动节点方式
钢筋混凝土结构
框架结构
模拟施工加载 3
计算水平风荷载
计算水平地震作用
全国
楼层剪力差方法（规范方法）
0.00
0.00
否
采用
考虑
壳单元
否
1.00
否
否

(二)风荷载信息：

地面粗糙度类别	B
修正后的基本风压（kN/m2）	0.60
X向结构基本周期（秒）	1.06
Y向结构基本周期（秒）	0.94
风荷载作用下结构的阻尼比（%）	5.00
承载力设计时风荷载效应放大系数	1.00
用于舒适度验算的风压（kN/m2）	0.35
用于舒适度验算的结构阻尼比（%）	2.00
考虑顺风向风振影响	是
考虑横风向风振影响	否
考虑扭转风振影响	否
水平风体型系数：	
体型分段数	1
第一段：	
最高层号	5
X向体型系数	1.30
Y向体型系数	1.30

CABR-PKPM			
设缝多塔背风面体型系数	0. 50		
(三)地震信息:		(四)活荷信息:	
设防地震分组	第二组	楼面活荷载折减方式	传统方式
设防烈度	6 (0. 05g)	柱、墙设计时活荷载	不折减
场地类别	II 类	传给基础的活荷载	不折减
建筑抗震设防类别	乙类	柱、墙、基础活荷载折减系数:	
砼框架抗震等级	3 三级	计算截面以上层数	折减系数
剪力墙抗震等级	3 三级	1	1. 00
钢框架抗震等级	3 三级	2-3	0. 85
抗震构造措施的抗震等级	不改变	4-5	0. 70
悬挑梁默认取框梁抗震等级	否	6-8	0. 65
按主振型确定地震内力符号	否	9-20	0. 60
降低嵌固端以下抗震构造措施的抗震等级	否	20层以上	0. 55
部分框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级	是	梁楼面活荷载折减设置	不折减
程序自动考虑最不利水平地震作用	否	梁活荷不利布置的最高层号	5
考虑双向地震作用	否	墙、柱设计时消防车荷载	折减
考虑偶然偏心	是	梁设计时消防车荷载	折减
考虑偶然偏心的方式	相对于边长的偶然偏心	考虑结构使用年限的活荷载调整系数	1. 00
X向相对偶然偏心	0. 05	(五)二阶效应:	
Y向相对偶然偏心	0. 05	结构内力分析方法	一阶弹性设计方法
重力荷载代表值的活载组合值系数	0. 50	二阶效应计算方法	不考虑
周期折减系数	0. 80	柱长度系数置1. 0	否
特征周期 (秒)	0. 40	考虑柱、支撑侧向失稳	否
水平地震影响系数最大值	0. 0400	考虑结构整体缺陷	否
用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算		考虑结构构件缺陷	否
的地震影响系数最大值	0. 2800	传施工步荷载	否
结构阻尼比选取方法	全楼统一	(六)调整信息:	
结构的阻尼比 (%)	5. 00	梁活荷载内力放大系数	1. 00
特征值分析参数:		梁扭矩折减系数	0. 40
分析类型	子空间迭代法	托墙梁刚度放大系数	1. 00
计算振型个数	15	梁端负弯矩调幅系数	0. 85
斜交抗侧力构件方向附加地震数	0	梁端弯矩调幅方法	通过竖向构件判断调幅梁支座
同时考虑相应角度的风荷载	否	地震作用下连梁刚度折减系数	0. 60
是否采用自定义地震影响系数曲线	否	风荷载作用下的连梁刚度折减系数	1. 00
指定的隔震层个数	0	梁刚度放大系数按2010规范取值	是
阻尼比确定方法	强制解耦	梁刚度放大系数按主梁计算	否
最大附加阻尼比	0. 50	剪重比调整	调整
迭代确定等效刚度和等效阻尼比	否	扭转效应是否明显	否
		弱轴方向动位移比例 (0-1)	0. 00

CABR-PKPM			
强轴方向动位移比例（0-1）	0. 00	结构中的框架部分轴压比限值按照纯框架	
薄弱层调整：		结构的规定采用	否
按刚度比判断薄弱层的方式	仅按抗规判断	构造边缘构件竖向配筋最小值提高0. 001Ac	是
受剪承载力突变形成的薄弱层自动进行调整	否	轴压比小于《抗规》6. 4. 5条限制时设置为	
指定的薄弱层个数	0	构造边缘构件	是
薄弱层地震内力放大系数	1. 25	按排架柱考虑柱二阶效应	否
地震作用调整：		框架梁弯矩按简支梁控制	主梁、次梁均执行此条
全楼地震作用放大系数	1. 00	主梁进行简支梁控制的计算方法	分段计算
二道防线调整：		梁保护层厚度（mm）	25. 00
考虑双向地震时内力调整方式	先考虑双向地震再调整	柱保护层厚度（mm）	25. 00
0. 2V0分段调整方法	规范方法	钢柱计算长度系数：	
alpha	0. 20	X向：	有侧移
beta	1. 50	Y向：	有侧移
调整分段数	0	自动考虑有无侧移	否
调整系数上限	2. 00	柱配筋计算原则	按单偏压计算
调整与框支柱相连的梁的内力	否	柱双偏压配筋方式	普通方式
框支柱调整系数上限	5. 00	柱剪跨比计算原则	简化方式（H/2h0）
采用SAUSAGE-Design计算的连梁刚度折减		简化方式（H/2h0）	否
系数	否	墙柱配筋采用考虑翼缘共同工作的设计方法	否
计算地震位移时不考虑连梁刚度折减	否	圆钢管混凝土构件设计执行规范	高规(JGJ 3-2010)
钢管束墙混凝土刚度折减系数	1. 00	方钢管混凝土构件设计执行规范	矩形钢管砼规程(CECS 159:2004)
转换结构构件（三、四级）的水平地震作		型钢混凝土构件设计执行规范	型钢砼组合结构规程(JGJ 138-2001)
用效应放大系数	1. 00	异形柱设计执行规范	混凝土异形柱结构技术规程(JGJ149-2006)
梁柱重叠部分简化为刚域：		钢结构设计执行规范	《钢结构设计规范》GB50017-2003
梁端简化为刚域	否	执行《装配式剪力墙结构设计规程》	
柱端简化为刚域	否	DB11/1003-2013	否
		执行《建筑结构可靠性统一设计标准》	是
(七)设计信息：		按《建筑与市政工程抗震通用规范》试设计	否
结构重要性系数	1. 00	箍筋间距：	
交叉斜筋箍筋与对角斜筋强度比	1. 00	梁箍筋间距（mm）	100. 00
钢构件截面净毛面积比	0. 85	柱箍筋间距（mm）	100. 00
梁按压弯计算的最小轴压比	0. 15	墙水平分布筋间距（mm）	200. 00
梁按拉弯计算的最小轴拉比	0. 15	柱实配钢筋超配系数	1. 15
钢梁宽厚比等级	S4	墙实配钢筋超配系数	1. 15
钢柱宽厚比等级	S4		
钢构件材料强度执行《高钢规》JGJ			
99-2015	否	(八)配筋信息：	
长细比、宽厚比执行《高钢规》第7. 3. 9条		钢筋级别：	
和7. 4. 1条	否	梁主筋级别	HRB400[360]
框架梁端配筋考虑受压钢筋	是	梁箍筋级别	HRB400[360]
		柱主筋级别	HRB400[360]
		柱箍筋级别	HRB400[360]

墙主筋级别	HRB400[360]
墙水平分布筋级别	HPB235[210]
墙竖向分布筋级别	HRB335[300]
边缘构件箍筋级别	HPB300[270]
板主筋级别	HRB400[360]
墙分布筋配筋率：	
墙竖向分布筋配筋率（%）	0.30
墙最小水平分布筋配筋率（%）	0.00
HRB500轴心受压强度取400N/mm2	否

(九)荷载组合：

地震与风同时组合	否
考虑竖向地震为主的组合	否
普通风与特殊风同时进行组合	否
屋面活荷载、雪荷载和风荷载组合原则	屋面活荷载、风荷载和雪荷载同时进行组合
温度作用考虑风荷载参与组合的组合值系数	0.00
砼构件温度效应折减系数	0.30
水平地震作用分项系数 γ_{Eh} （主控）	1.30
水平地震作用分项系数 γ_{Eh} （非主控）	0.50
荷载组合方式	采用默认组合

(十)地下室信息：

室外地面与结构最底部的高差（单位m）	0.00
x向土层水平抗力系数的比例系数（m值）	3.00
y向土层水平抗力系数的比例系数（m值）	3.00
x向地面处回填土刚度折减系数	0.00
y向地面处回填土刚度折减系数	0.00
地下室外墙侧水土压力参数：	
回填土天然容重（kN/m3）	18.00
室外地坪标高（m）	-0.35
回填土侧压力系数	0.50
地下水位标高（m）	-20.00
回填土饱和容重(kN/m2)	25.00
室外地面附加荷载（kN/m2）	0.00
水土侧压计算	水土合算
人防设计信息：	
人防地下室总层数	0
面外设计方法	SATWE传统方法
竖向配筋方式	纯弯
外墙纵筋保护层厚度（mm）	35.00
内墙纵筋保护层厚度（mm）	35.00

(十一)性能设计：

按照高规方法进行性能设计	不考虑
--------------	-----

(十二)高级参数：

计算软件信息	64位
线性方程组解法	Pardiso
地震作用分析方法	总刚分析方法
位移输出方式	简化输出
生成传给基础的刚度	否
支撑临界角（度）	20.00
位移指标统计时考虑斜柱（仅限小于“支撑临界角”的斜柱）	否
按框架梁建模的连梁混凝土等级默认同墙	否
二道防线调整时，调整与框架柱相连的框架梁端弯矩、剪力	是
采用自定义位移指标统计节点范围	否
薄弱层地震内力调整时不放大构件轴力	放大
剪切刚度计算时考虑柱刚域影响	否
短肢墙判断时考虑相连墙肢厚度影响	否
刚重比验算考虑填充墙刚度影响	否
剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分	否
执行《混凝土规范》9.2.6.1	否
执行《混凝土规范》11.3.7	否
采用自定义范围统计指标	否

(十三)其他重要参数：

主控自由度总数	1935
---------	------

2. 楼层信息

表3-1 构件材料

层号	塔号	梁		柱(含支撑)		墙	
		数量	材料	数量	材料	数量	材料
5	1	4	C25	4	C25		
	2	16	C25	4	C25		
4	1	90	C25	28	C25		
	2	162	C25	25	C25		
	3	34	C25	15	C25		
3	1	85	C25	28	C25		

层号	塔号	梁		柱(含支撑)		墙	
		数量	材料	数量	材料	数量	材料
3	2	17	C25	27	C25		
	3	42	C25	17	C25		
2	1	85	C25	28	C25		
	2	137	C25	33	C25		
	3	42	C25	17	C25		
1	1	85	C25	28	C30		
	2	147	C25	33	C30		
	3	42	C25	17	C30		

表3-2 梁柱板钢筋强度及保护层厚度

层号	塔号	柱纵筋	柱箍筋	柱保护层厚度	梁纵筋	梁箍筋	梁保护层厚度	楼板钢筋
5	1, 2	360	360	25	360	360	25	360
1-4	1-3	360	360	25	360	360	25	360

注：保护层厚度单位为mm
表中为钢筋强度设计值，选择中、大震不屈服设计时，程序自动采用材料强度标准值进行计算。

表3-3 墙钢筋强度

层号	塔号	墙主筋	墙水平分布筋	墙竖向分布筋	边缘构件箍筋
5	1, 2	360	210	300	270
1-4	1-3	360	210	300	270

表中为钢筋强度设计值，选择中、大震不屈服设计时，程序自动采用材料强度标准值进行计算。

表3-4 墙分布筋配筋率

层号	塔号	最小水平分布筋配筋率(%)	墙竖向分布筋配筋率(%)
5	1, 2	0.00%	0.30%
1-4	1-3	0.00%	0.30%




图3-1 全楼构件材料简图

3. 各层等效尺寸

表3-5 各层等效尺寸(单位:m, m^2)

层号	塔号	层高	累计层高	面积	形心X, Y	等效宽B	等效高H	最大宽BMAX	最小宽BMIN
5	1	3.300	20.000	18.60	4.99, 11.00	3.10	6.00	6.00	3.10
	2	3.300	20.000	36.96	6.44, 36.45	8.80	4.20	8.80	4.20
4	1	3.900	16.700	361.38	23.27, 11.36	37.25	9.89	37.25	9.89
	2	3.900	16.700	678.52	18.07, 48.17	33.48	20.92	33.51	20.87
	3	3.900	16.700	151.58	30.96, 27.40	7.05	21.50	21.50	7.05
3	1	3.900	12.800	337.20	23.17, 11.42	37.20	10.07	37.20	10.07
	2	3.900	12.800	56.49	21.53, 51.44	42.64	40.48	58.35	7.20
	3	3.900	12.800	165.08	31.53, 27.86	9.61	21.30	21.38	9.43
2	1	3.900	8.900	337.20	23.17, 11.42	37.20	10.07	37.20	10.07
	2	3.900	8.900	699.18	18.41, 48.50	33.91	21.85	34.09	21.55
	3	3.900	8.900	165.08	31.53, 27.86	9.61	21.30	21.38	9.43
1	1	5.000	5.000	337.20	23.17, 11.42	37.20	10.07	37.20	10.07
	2	5.000	5.000	690.68	18.58, 48.43	33.69	21.87	33.94	21.49
	3	5.000	5.000	165.08	31.53, 27.86	9.61	21.30	21.38	9.43

4. 层塔属性

表3-6 楼层属性表

层号	塔号	约束边缘 构件层	过渡层	底部加强 区楼层	转换层	加强层	薄弱层	顶部小塔 楼	输出位移 比
5	1, 2								√
3, 4	1-3								√
2	1-3	√							√
1	1-3	√		√					√

表3-6 楼层属性表

层号	塔号	结构镂空
5	1, 2	
1-4	1-3	

四. 工况和组合

1. 工况设定

表4-1 工况设定

工况编号	工况简称	工况详称
工况1	DL	恒荷载
工况2	LL	活荷载
工况3	LL2	考虑不利布置的活荷载(负包络)
工况4	LL3	考虑不利布置的活荷载(正包络)
工况5	WX	X向风荷载
工况6	WY	Y向风荷载
工况7	EXP	X向正偏心地震
工况8	EXM	X向负偏心地震
工况9	EYP	Y向正偏心地震
工况10	EYM	Y向负偏心地震
工况11	LX	X向静震(规定水平力)
工况12	LY	Y向静震(规定水平力)
工况13	PX	X向正偏心静震(规定水平力)
工况14	MX	X向负偏心静震(规定水平力)
工况15	PY	Y向正偏心静震(规定水平力)
工况16	MY	Y向负偏心静震(规定水平力)
工况17	EX	X向地震
工况18	EY	Y向地震

2. 工况信息

表4-2 永久荷载信息

工况名称	分项系数	分项系数(有利)	重力荷载代表值系数
恒荷载	1. 30	1. 00	1. 00

表4-3 可变荷载信息

工况名称	分项系数	抗震组合值系数	组合值系数	重力荷载代表值系数
活荷载	1. 50	--	0. 70	0. 50
风荷载	1. 50	0. 20	0. 60	0. 00

表4-4 地震作用信息

工况名称	分项系数(主控)	分项系数(非主控)
水平地震	1. 30	0. 50

3. 构件内力基本组合系数

DL：恒荷载 LL：活荷载 WL：风荷载 EH：水平地震

表4-5 工况组合原则

编号	组合		
1	1. 30*DL	1. 50*LL	
2	1. 00*DL	1. 50*LL	
3	1. 30*DL	1. 50*WL	
4	1. 30*DL	-1. 50*WL	
5	1. 00*DL	1. 50*WL	
6	1. 00*DL	-1. 50*WL	
7	1. 30*DL	1. 50*LL	0. 90*WL
8	1. 30*DL	1. 50*LL	-0. 90*WL
9	1. 30*DL	1. 05*LL	1. 50*WL
10	1. 30*DL	1. 05*LL	-1. 50*WL
11	1. 00*DL	1. 50*LL	0. 90*WL
12	1. 00*DL	1. 50*LL	-0. 90*WL
13	1. 00*DL	1. 05*LL	1. 50*WL
14	1. 00*DL	1. 05*LL	-1. 50*WL
15	1. 20*DL	0. 60*LL	1. 30*EH
16	1. 20*DL	0. 60*LL	-1. 30*EH
17	1. 00*DL	0. 50*LL	1. 30*EH
18	1. 00*DL	0. 50*LL	-1. 30*EH

五. 质量信息

1. 结构质量分布

根据《高规》3.5.6条的规定，楼层质量沿高度宜均匀分布，楼层质量不宜大于相邻下部楼层的1.5倍。

结构有些楼层不满足规范要求，具体见下表：

表5-1 质量分布

层号	塔号	恒载质量(t)	活载质量(t)	层质量(t)	质量比
5	1	22.3	0.5	22.8	0.05
	2	67.5	1.0	68.5	0.06
4	1	453.2	38.8	492.1	1.06
	2	1011.6	72.3	1083.9	*5.73*
	3	194.6	15.2	209.8	0.85
3	1	410.3	53.0	463.3	0.99
	2	181.9	7.3	189.2	0.20
	3	215.3	32.4	247.7	0.98
2	1	415.6	53.0	468.6	0.96
	2	819.1	144.3	963.4	0.99
	3	217.2	34.4	251.6	0.96
1	1	433.5	53.0	486.5	1.00
	2	856.9	119.1	976.0	1.00
	3	226.4	34.4	260.8	1.00

*代表该楼层质量比不满足高规3.5.6条的限值1.50

恒载产生的总质量 (t): 5525.521

活载产生的总质量 (t): 658.723

结构的总质量 (t): 6184.244

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

结构总质量包括恒载、活载产生的质量和附加质量以及自定义工况荷载产生的质量

活载产生的总质量、自定义工况荷载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)




图5-1 恒载, 活载, 层质量分布曲线(塔1)








图5-2 质量比分布曲线(塔1)



2. 各层刚心、偏心率信息

Xstif、Ystif(m): 刚心的 X, Y 坐标值
Alf(Degree): 层刚性主轴的方向
Eex、Eey: X, Y 方向的偏心率

表5-2 各层刚心、偏心率信息

层号	塔号	Xstif	Ystif	Alf	Eex	Eey
5	1	-12.59	6.02	4.50	69.60%	5.58%
	2	-36.09	8.38	4.50	4.30%	24.13%
4	1	-10.38	22.96	4.50	6.06%	3.13%
	2	-46.50	21.93	4.50	0.97%	3.86%
	3	-26.45	33.63	4.50	15.06%	6.78%
3	1	-10.29	23.19	4.50	5.55%	0.15%
	2	-46.81	22.21	4.50	15.18%	18.12%
	3	-26.82	34.52	4.50	25.72%	15.57%
2	1	-9.91	22.97	4.50	2.67%	1.31%
	2	-46.88	22.16	4.50	2.02%	1.13%
	3	-26.67	34.36	4.50	25.36%	11.62%
1	1	-10.12	22.92	4.50	4.12%	1.48%
	2	-46.91	22.16	4.50	3.62%	5.62%
	3	-26.64	34.24	4.50	24.59%	9.52%

六. 荷载信息

1. 风荷载信息

风压单位: kN/m2
迎风面积单位: m2
本层风荷、楼层剪力单位:kN
楼层弯矩单位: kN.m

表6-1 X向顺风向风荷载信息

层号	塔号	本层风荷	楼层剪力	楼层弯矩
5	1	20.2	20.2	66.8
	2	50.5	50.5	166.6
4	1	224.7	244.9	1022.0
	2	200.4	250.9	1145.1
	3	51.1	51.1	199.3
3	1	195.4	440.4	2739.5
	2	175.7	426.6	2808.8
	3	76.8	127.9	698.2

层号	塔号	本层风荷	楼层剪力	楼层弯矩
2	1	168.5	608.9	5114.1
	2	151.4	578.0	5062.9
	3	66.0	193.9	1454.5
1	1	193.1	802.0	9123.8
	2	173.1	751.1	8818.6
	3	75.2	269.1	2799.9

表6-2 Y向顺风向风荷载信息

层号	塔号	本层风荷	楼层剪力	楼层弯矩
5	1	34.4	34.4	113.5
	2	27.7	27.7	91.4
4	1	74.8	109.2	539.3
	2	147.3	175.0	773.9
	3	127.3	127.3	496.5
3	1	65.0	174.1	1218.5
	2	134.7	309.7	1981.9
	3	110.4	237.8	1423.7
2	1	55.9	230.0	2115.5
	2	115.9	425.6	3641.8
	3	94.7	332.4	2720.2
1	1	63.6	293.6	3583.3
	2	132.6	558.3	6433.1
	3	108.0	440.4	4922.4




图6-1 顺风向楼层剪力简图(塔1)




图6-3 顺风向楼层剪力简图(塔3)




图6-2 顺风向楼层剪力简图(塔2)




图6-4 顺风向楼层弯矩简图(塔1)

七. 立面规则性

1. 楼层侧向剪切刚度

Ratx, Raty (刚度比): X, Y 方向本层塔剪切刚度与下一层相应塔剪切刚度的比值
表7-1 楼层侧向剪切刚度比

层号	塔号	Ratx	Raty
5	1	0.15	0.13
	2	0.08	0.08
4	1	0.99	0.97
	2	0.98	0.98
	3	0.90	0.89
3	1	0.90	0.77
	2	0.87	0.91
	3	0.68	0.88
2	1	1.59	1.83
	2	1.85	1.84
	3	1.78	1.92
1	1	1.00	1.00
	2	1.00	1.00
	3	1.00	1.00




图6-5 顺风向楼层弯矩简图(塔2)




图6-6 顺风向楼层弯矩简图(塔3)




图7-1 多方向刚度比简图(塔1)

2. [楼层剪力/层间位移]刚度

《抗规》3.4.3-2条对于侧向刚度不规则的定义为：该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；结构并无侧向刚度不规则的情况。

Ratx1, Raty1(刚度比1):X、Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小值(按抗规3.4.3;高规3.5.2-1)

表7-2 楼层刚度比

层号	塔号	Ratx1	Raty1
5	1, 2	1.00	1.00
4	1	10.61	18.85
	2	9.98	10.45
	3	1.00	1.00
3	1	1.51	1.48
	2	1.28	1.43
	3	1.62	1.72
2	1	1.55	1.70
	2	2.79	2.65
	3	1.77	1.55
1	1	1.16	1.02
	2	1.58	1.26
	3	1.15	1.06




图7-2 多方向刚度比简图(塔2)




图7-3 多方向刚度比简图(塔3)




图7-4 多方向刚度比1简图(塔1)




图7-5 多方向刚度比1简图(塔2)




图7-6 多方向刚度比1简图(塔3)

3. 各楼层受剪承载力

《高规》3.5.3条规定:A级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不宜小于其相邻上一层受剪承载力的80%,不应小于其相邻上一层受剪承载力的65%;B级高度高层建筑的楼层抗侧力结构的层间受剪承载力不应小于其相邻上一层受剪承载力的75%。

结构设定的限值是80.00%。

有些楼层楼层承载力不满足规范要求,具体见下表:

$V_x(kN)$ 、 $V_y(kN)$: 楼层受剪承载力(X、Y方向)

V_x/V_{xp} 、 V_y/V_{yp} : 本层与上层楼层承载力的比值(X、Y方向)

表7-3 各楼层受剪承载力及承载力比值

层号	塔号	$V_x(kN)$	$V_y(kN)$	V_x/V_{xp}	V_y/V_{yp}	比值判断
5	1	197.43	147.79	1.00	1.00	满足
	2	269.32	765.42	1.00	1.00	满足
4	1	2068.38	1688.47	10.48	11.43	满足
	2	8667.54	5458.08	32.18	7.13	满足
	3	932.65	955.92	1.00	1.00	满足
3	1	2535.30	2150.67	1.23	1.27	满足
	2	3884.09	4349.05	0.45	0.80	不满足
	3	1330.84	1385.93	1.43	1.45	满足
2	1	3159.91	2899.60	1.25	1.35	满足
	2	6210.35	6500.02	1.60	1.49	满足
	3	1955.84	1781.83	1.47	1.29	满足
1	1	3043.24	2647.16	0.96	0.91	满足
	2	5670.27	5858.15	0.91	0.90	满足
	3	1677.03	1574.78	0.86	0.88	满足




图7-7 多方向受剪承载力比简图(塔1)




图7-9 多方向受剪承载力比简图(塔3)




图7-8 多方向受剪承载力比简图(塔2)

4. 楼层薄弱层调整系数

- 用户指定的薄弱层:**在参数及多塔定义中指定的薄弱层
- 软弱层:**刚度比不满足规范要求的楼层
(刚度比判断方式: 按抗规判断)
(软弱层判断原则: “楼层剪力/层间位移” 刚度的刚度比1)
- 薄弱层:**受剪承载力不满足规范要求的楼层
- C_def:**默认的薄弱层调整系数(综合以上三项判断得到)
- C_user:**用户定义的薄弱层调整系数
- C_final:**程序综合判断最终采用的薄弱层调整系数

表7-4 薄弱层调整系数

层号	塔号	方向	用户指定薄弱层	软弱层	薄弱层	C_def	C_user	C_final
5	1, 2	X, Y				1.00		1.00
4	1-3	X, Y				1.00		1.00
3	1	X, Y				1.00		1.00
3	2	X, Y			√	1.00		1.00
	3	X, Y				1.00		1.00
1, 2	1-3	X, Y				1.00		1.00

说明:目前结构存在受剪承载力比值小于给定限值的情况,程序并未进行自动调整,如果确认是薄弱层,请在“参数定义->调整信息”中将薄弱层号填入,如果需要自动调整,可勾选“受剪承载力突变形成的薄弱层自动调整”

八. 抗震分析及调整

1. 结构周期及振型方向

地震作用的最不利方向角: 5.25度

表8-1 结构周期及振型方向

振型号	周期(s)	方向角(度)	类型	扭振成份	X侧振成份	Y侧振成份	总侧振成份	阻尼比
1	1.0637	177.26	X	2%	98%	0%	98%	5.00%
2	0.9397	80.58	Y	4%	3%	93%	96%	5.00%
3	0.9380	73.61	Y	30%	6%	64%	70%	5.00%
4	0.8928	166.55	X	10%	85%	5%	90%	5.00%
5	0.8731	90.24	Y	14%	1%	86%	86%	5.00%
6	0.8295	16.05	T	82%	16%	2%	18%	5.00%
7	0.7898	60.92	T	76%	6%	18%	24%	5.00%
8	0.7807	155.04	X	5%	78%	17%	95%	5.00%
9	0.6934	47.05	T	65%	16%	19%	35%	5.00%
10	0.4022	173.59	X	1%	97%	1%	99%	5.00%
11	0.3468	83.55	Y	1%	1%	98%	99%	5.00%
12	0.3260	28.59	T	85%	11%	4%	15%	5.00%
13	0.3242	83.57	Y	3%	1%	96%	97%	5.00%
14	0.3141	72.45	Y	32%	6%	62%	68%	5.00%
15	0.2953	170.37	X	11%	87%	3%	89%	5.00%




图8-1 1-8振型周期简图

注: 图中深灰色表示侧振成份, 浅灰色表示扭振成份.

2. 各地震方向参与振型的有效质量系数

表8-2 各地震方向参与振型的有效质量系数

振型号	EX	EY	振型号	EX	EY
1	38.99%	0.10%	2	0.70%	26.50%
3	0.78%	9.26%	4	23.46%	1.38%
5	0.01%	35.09%	6	3.89%	0.52%
7	1.16%	6.99%	8	10.99%	2.43%
9	2.33%	2.68%	10	11.17%	0.15%
11	0.13%	9.62%	12	0.15%	0.01%
13	0.03%	2.26%	14	0.08%	0.69%
15	2.29%	0.06%			

根据《高规》5.1.13条,各振型的参与质量之和不应小于总质量的90%。

第 1 地震方向 EX 的有效质量系数为 96.15%, 参与振型足够

第 2 地震方向 EY 的有效质量系数为 97.74%, 参与振型足够

3. 地震作用下结构剪重比及其调整

Vx, Vy (kN): 地震作用下结构楼层的剪力
RSW: 剪重比

Coef2: 按抗规(5.2.5)条计算的剪重比调整系数
Coef_RSWx, Coef_RSWy: 程序综合考虑最终采用的剪重比调整系数(如果用户定义了则采用用户定义值)

根据《抗规》5.2.5条规定，6度(0.05g)设防地区，水平地震影响系数最大值为0.04，X向楼层剪重比不应小于0.80%。
由下表可见， X向地震剪重比符合要求。

表8-3 EX工况下指标

层号	塔号	Vx (kN)	RSW	Coef2	Coef_RSWx
5	1	9.3	4.09%	1.00	1.00
	2	29.2	4.27%	1.00	1.00
4	1	157.6	3.06%	1.00	1.00
	2	328.7	2.85%	1.00	1.00
	3	63.4	3.02%	1.00	1.00
3	1	265.0	2.71%	1.00	1.00
	2	357.1	2.66%	1.00	1.00
	3	128.4	2.81%	1.00	1.00
2	1	344.3	2.38%	1.00	1.00
	2	448.5	1.95%	1.00	1.00
	3	176.7	2.49%	1.00	1.00
1	1	398.8	2.06%	1.00	1.00
	2	566.7	1.73%	1.00	1.00
	3	206.4	2.13%	1.00	1.00

根据《抗规》5.2.5条规定，6度(0.05g)设防地区，水平地震影响系数最大值为0.04，Y向楼层剪重比不应小于0.80%。
由下表可见， Y向地震剪重比符合要求。

表8-4 EY工况下指标

层号	塔号	Vy (kN)	RSW	Coef2	Coef_RSWy
5	1	9.1	3.98%	1.00	1.00
	2	30.4	4.44%	1.00	1.00
4	1	155.2	3.01%	1.00	1.00
	2	370.9	3.22%	1.00	1.00
	3	50.7	2.42%	1.00	1.00
3	1	260.3	2.66%	1.00	1.00
	2	406.4	3.03%	1.00	1.00
	3	99.8	2.18%	1.00	1.00
2	1	337.6	2.33%	1.00	1.00
	2	520.5	2.26%	1.00	1.00

层号	塔号	Vy (kN)	RSW	Coef2	Coef_RSWy
2	3	137.2	1.93%	1.00	1.00
1	1	395.6	2.05%	1.00	1.00
	2	640.4	1.95%	1.00	1.00
	3	163.1	1.68%	1.00	1.00




图8-2 地震各工况楼层剪力简图(塔1)




图8-3 地震各工况楼层剪力简图(塔2)




图8-5 地震各工况剪重比简图(塔1)




图8-4 地震各工况楼层剪力简图(塔3)




图8-6 地震各工况剪重比简图(塔2)




图8-7 地震各工况剪重比简图(塔3)




图8-9 地震各工况最终采用的剪重比调整系数简图(塔2)




图8-8 地震各工况最终采用的剪重比调整系数简图(塔1)




图8-10 地震各工况最终采用的剪重比调整系数简图(塔3)

4. 偶然偏心信息

Ecx, Ecy: X、Y向偶然偏心

表8-5 偶然偏心

层号	塔号	Ecx	Ecy
5	1, 2	0.05	0.05
1-4	1-3	0.05	0.05

九. 结构体系指标及二道防线调整

1. 竖向构件倾覆力矩及百分比(抗规方式)

表9-1 X向静震工况下的倾覆力矩及百分比(单位 kN.m)

层号	塔号	框架柱	短肢墙	普通墙	斜撑	总弯矩
5	1	30.8 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	30.8
	2	96.4 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	96.4
4	1	645.4 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	645.4
	2	1378.2 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	1378.2
	3	247.2 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	247.2
3	1	1678.7 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	1678.7
	2	2770.8 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	2770.8
	3	748.0 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	748.0
2	1	3021.5 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	3021.5
	2	4520.0 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	4520.0
	3	1437.1 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	1437.1
1	1	5015.5 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	5015.5
	2	7353.4 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	7353.4
	3	2469.0 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	2469.0

表9-2 Y向静震工况下的倾覆力矩及百分比(单位 kN.m)

层号	塔号	框架柱	短肢墙	普通墙	斜撑	总弯矩
5	1	30.0 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	30.0
	2	100.4 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	100.4
4	1	635.2 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	635.2
	2	1546.9 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	1546.9
	3	197.7 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	197.7
3	1	1650.2 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	1650.2
	2	3131.8 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	3131.8
	3	587.0 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	587.0
2	1	2966.9 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	2966.9
	2	5162.0 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	5162.0
	3	1122.0 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	1122.0
1	1	4944.8 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	4944.8
	2	8363.9 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	8363.9
	3	1937.6 (100.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	0.0(0.0%)	1937.6




图9-1 X向静震下倾覆力矩简图(塔1)




图9-3 X向静震下倾覆力矩简图(塔2)




图9-2 Y向静震下倾覆力矩简图(塔1)




图9-4 Y向静震下倾覆力矩简图(塔2)

2. 竖向构件地震剪力及百分比

表9-3 X向地震工况下的剪力及百分比(单位 kN)

层号	塔号	框架柱	墙及支撑	总剪力
5	1	9.3(100.0%)	0.0(0.0%)	9.3
	2	29.2(100.0%)	0.0(0.0%)	29.2
4	1	157.6(100.0%)	0.0(0.0%)	157.6
	2	328.7(100.0%)	0.0(0.0%)	328.7
	3	63.4(100.0%)	0.0(0.0%)	63.4
3	1	265.0(100.0%)	0.0(0.0%)	265.0
	2	357.1(100.0%)	0.0(0.0%)	357.1
	3	128.4(100.0%)	0.0(0.0%)	128.4
2	1	344.3(100.0%)	0.0(0.0%)	344.3
	2	448.5(100.0%)	0.0(0.0%)	448.5
	3	176.7(100.0%)	0.0(0.0%)	176.7
1	1	398.8(100.0%)	0.0(0.0%)	398.8
	2	566.7(100.0%)	0.0(0.0%)	566.7
	3	206.4(100.0%)	0.0(0.0%)	206.4

表9-4 Y向地震工况下的剪力及百分比(单位 kN)

层号	塔号	框架柱	墙及支撑	总剪力
5	1	9.1(100.0%)	0.0(0.0%)	9.1
	2	30.4(100.0%)	0.0(0.0%)	30.4
4	1	155.2(100.0%)	0.0(0.0%)	155.2
	2	370.9(100.0%)	0.0(0.0%)	370.9
	3	50.7(100.0%)	0.0(0.0%)	50.7
3	1	260.3(100.0%)	0.0(0.0%)	260.3
	2	406.4(100.0%)	0.0(0.0%)	406.4
	3	99.8(100.0%)	0.0(0.0%)	99.8
2	1	337.6(100.0%)	0.0(0.0%)	337.6
	2	520.5(100.0%)	0.0(0.0%)	520.5
	3	137.2(100.0%)	0.0(0.0%)	137.2
1	1	395.6(100.0%)	0.0(0.0%)	395.6
	2	640.4(100.0%)	0.0(0.0%)	640.4
	3	163.1(100.0%)	0.0(0.0%)	163.1




图9-5 X向静震下倾覆力矩简图(塔3)




图9-6 Y向静震下倾覆力矩简图(塔3)




图9-7 X向地震下剪力简图(塔1)




图9-9 X向地震下剪力简图(塔2)




图9-8 Y向地震下剪力简图(塔1)




图9-10 Y向地震下剪力简图(塔2)

十. 变形验算

1. 普通结构楼层位移指标统计

根据《高规》3.7.3条规定：对于高度不大于150m的框架结构，按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比 $\Delta u/h$ 不宜大于1/550，对于高度不小于250m的高层建筑，其楼层层间最大位移与层高之比 $\Delta u/h$ 不宜大于1/500，结构设定的限值为1/550，结构所有工况下最大层间位移角均满足规范要求。

《抗规》3.4.3-1条对于扭转不规则的定义为：在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)，大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。根据《高规》3.4.5条规定：结构在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下，楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移，A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.5倍；B级高度高层建筑、超过A级高度的混合结构及复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍，不应大于该楼层平均值的1.4倍。结构设定的判断扭转不规则的位移比为1.20，位移比的限值为1.50，结构属于扭转不规则。

结构在Y向正偏心静震工况作用下的层间位移比超过限值，具体可见下表：

表中位移的单位为(mm)

表10-1 X向正偏心静震(规定水平力)工况的位移

层号	塔号	位移比	层间位移比
5	1	1.02	1.06
	2	1.04	1.01
4	1	1.32	1.40
	2	1.19	1.18
	3	1.12	1.09
3	1	1.30	1.35
	2	1.20	1.18
	3	1.24	1.23
2	1	1.29	1.30
	2	1.21	1.20
	3	1.24	1.24
1	1	1.28	1.28
	2	1.22	1.22
	3	1.24	1.24

本工况下全楼最大位移比 = 1.32（发生在4层1塔）

本工况下全楼最大层间位移比= 1.40（发生在4层1塔）

表10-2 X向负偏心静震(规定水平力)工况的位移




图9-11 X向地震下剪力简图(塔3)




图9-12 Y向地震下剪力简图(塔3)

层号	塔号	位移比	层间位移比
5	1	1.01	1.02
	2	1.02	1.15
4	1	1.10	1.02
	2	1.00	1.00
	3	1.03	1.02
3	1	1.12	1.07
	2	1.00	1.01
	3	1.05	1.06
2	1	1.14	1.11
	2	1.00	1.00
	3	1.04	1.04
1	1	1.15	1.15
	2	1.01	1.01
	3	1.04	1.04

本工况下全楼最大位移比 = 1.15（发生在1层1塔）
本工况下全楼最大层间位移比= 1.15（发生在1层1塔）

表10-3 Y向正偏心静震(规定水平力)工况的位移

层号	塔号	位移比	层间位移比
5	1	1.04	1.32
	2	1.03	1.05
4	1	1.04	1.04
	2	1.14	1.13
	3	1.48	1.42
3	1	1.04	1.04
	2	1.16	1.16
	3	1.49	1.58
2	1	1.04	1.04
	2	1.16	1.18
	3	1.47	1.53
1	1	1.03	1.03
	2	1.15	1.15
	3	1.44	1.44

本工况下全楼最大位移比 = 1.49（发生在3层3塔）
本工况下全楼最大层间位移比= 1.58（发生在3层3塔）

表10-4 Y向负偏心静震(规定水平力)工况的位移

层号	塔号	位移比	层间位移比
5	1	1.02	1.21

层号	塔号	位移比	层间位移比
5	2	1.00	1.00
4	1	1.00	1.00
	2	1.01	1.02
	3	1.15	1.06
3	1	1.00	1.00
	2	1.01	1.01
	3	1.16	1.22
2	1	1.00	1.01
	2	1.01	1.00
	3	1.14	1.19
1	1	1.00	1.00
	2	1.02	1.02
	3	1.12	1.12

本工况下全楼最大位移比 = 1.16（发生在3层3塔）
本工况下全楼最大层间位移比= 1.22（发生在3层3塔）

表10-5 X向地震工况的位移

层号	塔号	最大位移	最大层间位移角
5	1	7.27	1/8839
	2	9.51	1/2516
4	1	6.93	1/3556
	2	8.48	1/1736
	3	4.95	1/6091
3	1	5.90	1/2378
	2	6.38	1/1409
	3	4.31	1/3368
2	1	4.32	1/2081
	2	3.88	1/2144
	3	3.15	1/3046
1	1	2.46	1/2029
	2	2.10	1/2383
	3	1.87	1/2672

本工况下全楼最大楼层位移= 9.51（发生在5层2塔）
本工况下全楼最大层间位移角= 1/1409（发生在3层2塔）

表10-6 Y向地震工况的位移

层号	塔号	最大位移	最大层间位移角
5	1	6.98	1/3648
	2	7.48	1/3498

层号	塔号	最大位移	最大层间位移角
4	1	6.47	1/4244
	2	6.62	1/2296
	3	8.37	1/3777
3	1	5.61	1/2634
	2	5.00	1/2034
	3	7.40	1/2076
2	1	4.18	1/2428
	2	3.20	1/2842
	3	5.58	1/1714
1	1	2.59	1/1932
	2	1.85	1/2702
	3	3.32	1/1506

本工况下全楼最大楼层位移= 8.37（发生在4层3塔）
本工况下全楼最大层间位移角= 1/1506（发生在1层3塔）

表10-7 X向风荷载工况的位移

层号	塔号	最大位移	最大层间位移角
5	1	11.51	1/4428
	2	11.40	1/1698
4	1	10.76	1/2666
	2	9.68	1/1848
	3	5.39	1/7436
3	1	9.30	1/1669
	2	7.57	1/1327
	3	5.55	1/3298
2	1	6.96	1/1360
	2	4.64	1/1804
	3	4.37	1/2414
1	1	4.11	1/1215
	2	2.48	1/2019
	3	2.75	1/1816


本工况下全楼最大楼层位移= 11.51（发生在5层1塔）
本工况下全楼最大层间位移角= 1/1215（发生在1层1塔）





表10-8 Y向风荷载工况的位移





层号	塔号	最大位移	最大层间位移角
5	1	7.42	1/1113
	2	5.39	1/4322
4	1	4.50	1/6209

层号	塔号	最大位移	最大层间位移角
4	2	4.63	1/4127
	3	15.29	1/2167
3	1	3.87	1/4061
	2	3.68	1/3147
	3	13.49	1/1241
2	1	2.91	1/3660
	2	2.44	1/3915
	3	10.35	1/979
1	1	1.85	1/2708
	2	1.45	1/3453
	3	6.37	1/785

本工况下全楼最大楼层位移= 15.29（发生在4层3塔）
本工况下全楼最大层间位移角= 1/785（发生在1层3塔）










图10-10 最大层间位移角简图(塔1)




图10-12 最大层间位移角简图(塔3)




图10-11 最大层间位移角简图(塔2)

十一. 舒适度验算

1. 结构顶点风振加速度

根据《高规》3.7.6条：房屋高度不小于150m的高层混凝土建筑结构应满足风振舒适度要求。在10年一遇的风荷载标准值作用下，结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值对于住宅、公寓不应超过0.15 m/s²，对于办公、旅馆不应超过0.25 m/s²。

《高钢规》的计算方法根据5.5.1-4条，《荷载规范》的计算方法依据附录J。

表11-1 风振加速度

工况	高钢规(m/s ²)		荷载规范(m/s ²)	
	顺风向	横风向	顺风向	横风向
WX	0.089	0.002	0.036	0.016
WY	0.063	0.003	0.024	0.009

十二. 抗倾覆和稳定验算

1. 抗倾覆验算

根据《高规》12.1.7条，在重力荷载与水平荷载标准值或重力荷载代表值与多遇水平地震标准值共同作用下，高宽比大于4的高层建筑，基础底面不宜出现零应力区；高宽比不大于4的高层建筑，基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。结构的抗倾覆验算结果如下：

表12-1 抗倾覆验算

工况	抗倾覆力矩Mr (kN.m)	倾覆力矩Mov (kN.m)	比值Mr/Mov	零应力区 (%)
EX	1.76e+6	15624.70	112.76	0.00
EY	1.21e+6	15987.54	75.72	0.00
WX	1.84e+6	24295.55	75.59	0.00
WY	1.26e+6	17230.05	73.31	0.00

2. 整体稳定刚重比验算

刚度单位： kN/m

层高单位： m

上部重量单位： kN

表12-2 整层屈曲模式的刚重比验算[高规5.4.1-2, 一般用于剪切型结构]

层号	X向刚度	Y向刚度	层高	上部重量	X刚重比	Y刚重比
5	49318.83	47117.66	3.30	1119.76	145.35	138.86
4	4.61e+5	5.08e+5	3.90	24569.51	73.10	80.70
3	4.68e+5	5.32e+5	3.90	36856.27	49.55	56.31
2	6.55e+5	7.86e+5	3.90	60767.50	42.03	50.42
1	6.27e+5	6.43e+5	5.00	84750.50	36.98	37.96

该结构最小刚重比Di*Hi/Gi（36.98, 第1层）不小于20, 可以不考虑重力二阶效应

该结构最小刚重比Di*Hi/Gi 不小于10, 能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算

3. 二阶效应系数及内力放大

《高钢规》7.3.2-1条规定：框架柱的稳定计算应符合以下规定：结构内力分析可采用一阶线弹性分析或二阶线弹性分析。当二阶效应系数大于0.1时，宜采用二阶线弹性分析。二阶效应系数不应大于0.2。

结构最大二阶效应系数(0.03, 1层1塔) 不大于0.1，结构内力分析可采用一阶弹性分析或二阶弹性分析，结构最大二阶效应系数(0.03, 1层1塔) 不大于0.2，能通过高钢规(7.3.2-1)的稳定计算。

θ x, θ y: 按高钢规7.3.2计算的二阶效应系数

刚度单位 : kN/m

层高单位 : m

上部重量单位 : kN

表12-3 二阶效应系数

层号	塔号	X向刚度	Y向刚度	层高	上部重量	θ x	θ y
5	1	25440.82	13638.66	3.30	282.22	0.00	0.01
	2	23878.01	33478.99	3.30	837.54	0.01	0.01
4	1	1.89e+5	1.80e+5	3.90	6808.25	0.01	0.01
	2	1.67e+5	2.45e+5	3.90	15001.58	0.02	0.02
	3	1.05e+5	83443.11	3.90	2759.68	0.01	0.01
3	1	2.00e+5	1.87e+5	3.90	13215.32	0.02	0.02
	2	1.49e+5	2.45e+5	3.90	17390.15	0.03	0.02
	3	1.19e+5	1.01e+5	3.90	6250.80	0.01	0.02
2	1	2.17e+5	2.22e+5	3.90	19685.84	0.02	0.02
	2	2.91e+5	4.54e+5	3.90	31260.68	0.03	0.02
	3	1.47e+5	1.10e+5	3.90	9820.98	0.02	0.02
1	1	1.88e+5	1.61e+5	5.00	26371.31	0.03	0.03
	2	3.21e+5	3.99e+5	5.00	44877.34	0.03	0.02
	3	1.18e+5	83382.74	5.00	13501.86	0.02	0.03




图12-1 多方向二阶效应系数简图(塔1)




图12-2 多方向二阶效应系数简图(塔2)




图12-3 多方向二阶效应系数简图(塔3)

十三. 超筋超限信息

1. 超筋超限信息汇总

十四. 指标汇总

1. 指标汇总信息

表14-1 指标汇总

指标项		汇总信息
总质量(t)		6184.24
质量比		5.73 > [1.5] (4层 2塔)
最小刚度比1	X向	1.00 >= [1.00] (5层 1塔)
	Y向	1.00 >= [1.00] (5层 1塔)
最小楼层受剪承载力比值	X向	0.45 < [0.80] (3层 2塔)
	Y向	0.80 < [0.80] (3层 2塔)
结构自振周期(s)		T1 = 1.0637 (X)
		T2 = 0.9397 (Y)
		T6 = 0.8295 (T)
有效质量系数	X向	96.15% > [90%]
	Y向	97.74% > [90%]
最小剪重比	X向	1.73% > [0.80%] (1层 2塔)
	Y向	1.68% > [0.80%] (1层 3塔)
最大层间位移角	X向	1/1215 < [1/550] (1层 1塔)
	Y向	1/785 < [1/550] (1层 3塔)
最大位移比	X向	1.32 < [1.50] (4层 1塔)
	Y向	1.49 < [1.50] (3层 3塔)
最大层间位移比	X向	1.40 < [1.50] (4层 1塔)
	Y向	1.58 > [1.50] (3层 3塔)
刚重比	X向	36.98 > [10] (1层 1塔)
	Y向	37.96 > [10] (1层 1塔)

十五. 结构分析及设计结果简图

1. 结构平面简图




图15-1 1层结构平面简图





图15-2 5层结构平面简图

2. 荷载简图




图15-3 1层荷载简图




图15-4 2层荷载简图







图15-5 3层荷载简图





图15-7 5层荷载简图

3. 配筋简图




图15-8 1层配筋简图





图15-9 2层配筋简图






图15-11 4层配筋简图





图15-12 5层配筋简图

4. 边缘构件简图




图15-13 1层边缘构件简图





图15-14 5层边缘构件简图

5. 柱、墙轴压比简图




图15-15 1层柱、墙轴压比简图

