

平阳县发展和改革局文件

平发改北港批〔2022〕51号

关于同意凤卧镇凤南村污水管网延伸工程 初步设计的批复

平阳县公用事业投资有限公司：

你单位《关于要求对凤卧镇凤南村污水管网延伸工程初步设计批复的报告》（平公投〔2022〕189号）收悉。根据平发改北港批〔2022〕40号文件，原则同意中铁城际规划建设有限公司编制的初步设计方案，现将主要内容批复如下：

一、项目选址：凤卧镇凤南村（西塔村、垞头村）。

二、建设规模及内容：新建管道长 16429 米，其中：D75-D160 接户管长 6805 米，D200-D400 支干管长 9624 米；接户井 1405 座，检查井 382 座，倒虹井 6 座；建设 250t/d 一体化泵站一座，消能井 1 座；新建化粪池 163 座，雨水立管长 1500 米，排水沟修复 150 米，雨水篦子修复 67 座；拆除修复道路路面面积 19035 平方米。

三、方案及工程设计：原则同意该项目排水体制方案，

采用雨污分流排水体制；基本同意本工程总体布置方案。

四、管道设计：（一）原则同意管径 ≤ 160 污水接户管采用 U—PVC 排水管，胶水粘接； $200 \leq$ 管径 $< D800$ 污水管采用 HDPE 缠绕结构壁管（B 型管），承插式节流式柔性接口， $SN=10KN/M^2$ ）。

五、消防、环保及劳动安全设计：（一）消防设计以住建部门出具的审查意见为准；（二）环保设计以经批复的环评报告为准；（三）在项目实施中，严格执行“三同时”，且落实安全生产防范措施和依法履行职业卫生“三同时”义务。

六、其他：凡涉及县财政局、县自然资源和规划局、县住建局、县水利局、县综合行政执法局等部门的具体事宜请与有关部门协商解决，并按相关程序进行报批。

七、项目总投资概算为 1699.95 万元，其中工程费用为 1435.11 万元。

八、请建设单位严格按基本程序进行建设和管理，严格控制工程造价，严禁工程造价出现“三超”现象；设计单位应按核定的概算作限额设计，严禁超标设计。

九、据此修改后进入施工图设计阶段。

附件：总概算表



(此页无正文)

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：县政府办公室，县财政局，县自然资源和规划局，县住建局，县综合行政执法局，市生态环境局平阳分局，凤卧镇政府。

平阳县发展和改革局办公室

2022年11月1日印发

项目代码：2207-330326-04-01-786845

工程概算总表

工程名称：凤卧镇凤南村污水管网延伸工程

序号	工程或费用名称	概算金额(万元)			备注
		建筑工程	其他费用	合计	
一	工程费用	1435.11		1435.11	投资比例 84.42%
1	污水管网延伸工程	1435.11		1435.11	
二	工程建设其他费用		183.89	183.89	投资比例 10.82%
1	建设管理费		69.74	69.74	
	项目建设管理费		30.40	30.40	
	建设管理其他费		16.62	16.92	
	工程监理费		22.72	22.72	
2	建设用地费		0.00	0.00	
3	项目建议书暨可行性研究费		4.8	4.8	
4	研究试验费		0.00	0.00	
5	勘察设计费		56.49	56.49	
6	环境影响评价费		3.62	3.62	
7	工程保险费		5.02	5.02	
8	场地及临时设施费		11.48	11.48	
9	水土保持补偿费		4.31	4.31	
10	CCTV 检测费		23.71	23.71	
11	第三管线数据检测费		4.74	4.74	
三	预备费		80.95	80.95	投资比例 4.76%
1	预备费		80.95	80.95	(一+二)*5%
四	建设项目总投资			1699.95	投资比例 100%