

平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田
集中连片整治项目
项 目 预 算 书

项目承担单位： 平阳县麻步镇人民政府

预算编制单位： 杭州惠嘉空间规划科技有限公司

编 制 日 期 ： 2021年09月

平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 项 目 预 算 书

项目承担单位（公章） 平阳县麻步镇人民政府

预算编制单位（公章） 杭州惠嘉空间规划科技有限公司

负责人：（签字）

复核人：（签字）

编制人：（签字）

编 制 日 期：2021年09月

表1

总预算及分年度预算表

编制单位：杭州惠嘉空间规划科技有限公司

金额单位：万元

[illegible]

表2

预 算 总 表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

项目规模(公顷)：220.3232

金额单位：万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例（%）
	（1）	（2）	（3）
一	工程施工费	1224.6851	84.99
二	设备购置费		
三	其他费用	174.3770	12.10
四	不可预见费	41.9719	2.91
总计		1441.0340	

表3

工程施工费预算汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
1	土地平整工程	112.7708	9.21
2	灌溉与排水工程	380.0241	31.03
3	田间道路工程	517.6136	42.27
4	农田防护与生态环境保护工程	213.7766	17.46
5	其他工程	0.5000	0.04
总计	-	1224.6851	

填表说明：表中预算金额（2）见表3-1。

表3-1

工程施工费预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		土地平整工程				1127708.24
1.1		土地平整	公顷	15.5238	29736.29	461620.22
	10203	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 电动 斗容2m3	100m3	80	211.01	16880.80
	10319	土方回填 推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW~推土机推松土	100m3	465.7	190.71	88813.65
	10444	土地整修 机械施工(一、二类土)	100m2	1552.38	98.29	152583.43
	10041	土地翻耕(三铧犁)一、二类土	hm2	15.5238	3193.44	49574.32
	10376	挖掘机清除灌乔木	亩	90.063	717.38	64609.39
	10383	汽车运残树根 树身(根)直径≤30cm运距~10km	100棵	12	4524.30	54291.60
	10386	残树(根)外运,每增减1km	100棵	-60	288.81	-17328.60
	10040	田埂修筑 机械修筑	100m3	38	1373.57	52195.66
1.2		新建3m挡土墙		234	2846.53	666088.02
	10203	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 电动 斗容2m3	100m3	15.678	211.01	3308.21
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	9.7344	1480.70	14413.73
	40007	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层 >30cm~纯混凝土C10 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.75	100m3	3.84462	61956.70	238199.97
	40061	挡土墙、岸墙、翼墙 悬臂式~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	3.23856	74159.24	240169.15
	80094	伸缩缝嵌缝 伸缝,沥青玛蹄脂	10m2	4.056	948.38	3846.63
	40269	钢筋制作安装 其他(机械)	t	20.358	8161.43	166150.39
2		灌溉与排水工程				3800241.35
2.1		新建40宽灌溉渠	m	189	177.46	33539.94
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	0.645057	611.52	394.47
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	0.220941	1480.70	327.15
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	0.0945	20677.79	1954.05
	40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	0.2079	80548.78	16746.09
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0567	14681.22	832.43
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	1.2663	8176.08	10353.37
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	0.063	5932.94	373.78
	11030	混凝土拆除 机械拆除,液压挖掘机~液压挖掘机0.6m3	100m3	0.2079	10128.54	2105.72

填表说明：1.表中(6)=(4)×(5)；
2.表中(5)见表3-2。

表3-1

工程施工费预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km以内	100m3	0. 2079	2174. 59	452. 10
2. 2		新建50宽灌溉渠	m	1834	252. 70	463451. 80
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	10. 110842	611. 52	6182. 98
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	3. 427746	1480. 70	5075. 46
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	1. 2838	20677. 79	26546. 15
	40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1: 0. 5) 衬砌厚度10~15cm^纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42. 5 水灰比0. 55	100m3	3. 1178	80548. 78	251134. 99
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 5502	14681. 22	8077. 61
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	15. 2222	8176. 08	124457. 92
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	0. 6113333333	5932. 94	3627. 00
	11030	混凝土拆除 机械拆除, 液压挖掘机^液压挖掘机0. 6m3	100m3	3. 1178	10128. 54	31578. 76
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km以内	100m3	3. 1178	2174. 59	6779. 94
2. 3		新建60宽灌溉渠	m	6635	337. 48	2239179. 80
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	48. 3028	611. 52	29538. 13
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	15. 63206	1480. 70	23146. 39
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	5. 5734	20677. 79	115245. 59
	40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1: 0. 5) 衬砌厚度10~15cm^纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42. 5 水灰比0. 55	100m3	16. 24248	80548. 78	1308311. 95
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	1. 9905	14681. 22	29222. 97
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	63. 696	8176. 08	520783. 59
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	2. 2116666667	5932. 94	13121. 69
	11030	混凝土拆除 机械拆除, 液压挖掘机^液压挖掘机0. 6m3	100m3	16. 24248	10128. 54	164512. 61
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km以内	100m3	16. 24248	2174. 59	35320. 73
2. 4		新建50宽排水沟	m	683	252. 70	172594. 10
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	3. 765379	611. 52	2302. 60
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	1. 276527	1480. 70	1890. 15
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	0. 4781	20677. 79	9886. 05
	40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1: 0. 5) 衬砌厚度10~15cm^纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42. 5 水灰比0. 55	100m3	1. 1611	80548. 78	93525. 19
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0. 2049	14681. 22	3008. 18

填表说明：1. 表中（6）=（4）×（5）；
2. 表中（5）见表3-2。

表3-1

工程施工费预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	5.6689	8176.08	46349.38
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	0.2276666667	5932.94	1350.73
	11030	混凝土拆除 机械拆除, 液压挖掘机~液压挖掘机0.6m3	100m3	1.1611	10128.54	11760.25
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km以内	100m3	1.1611	2174.59	2524.92
2.5		新建60宽排水沟	m	207	341.50	70690.50
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	1.681875	611.52	1028.50
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	0.97704	1480.70	1446.70
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	0.17388	20677.79	3595.45
	40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	0.506736	80548.78	40816.97
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0621	14681.22	911.70
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	1.9872	8176.08	16247.51
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	0.069	5932.94	409.37
	11030	混凝土拆除 机械拆除, 液压挖掘机~液压挖掘机0.6m3	100m3	0.506736	10128.54	5132.50
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km以内	100m3	0.506736	2174.59	1101.94
2.6		新建150宽排水沟	m	55	1065.66	58611.30
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	0.495	611.52	302.70
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	0.275	1480.70	407.19
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	0.1045	20677.79	2160.83
	40017	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度15~25cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	0.5555	75693.59	42047.79
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.022	14681.22	322.99
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	1.635205	8176.08	13369.57
2.7		渠道清淤修复(暂估修复比例10%)	m	1847	39.65	73233.55
	10001	人工挖一般土方 一、二类土	100m3	1.1082	492.65	545.95
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	2.0135994	611.52	1231.36
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	0.9397536	1480.70	1391.49
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	0.33246	20677.79	6874.54
	40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	0.7242087	86756.55	62829.85
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	0.0615666667	5932.94	365.27

填表说明：1.表中(6)=(4)×(5)；

2.表中(5)见表3-2。

表3-1

工程施工费预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.8		新建0.5m圆管涵	m	26	727.66	18919.16
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	0.7982	611.52	488.12
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	0.8814	1480.70	1305.09
	40012	混凝土护坦、铺盖、消力池 铺盖~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	0.03848	69938.52	2691.23
	40005	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.6	100m3	0.078	69590.52	5428.06
	50111	混凝土管安装 平段,公称直径600mm以内~纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.55	10m	2.6	3464.10	9006.66
2.9		泵房	座	10	64647.87	646478.70
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	1.7805	8176.08	14557.51
		自动控制柜及1个液位仪	套	10	13000.00	130000.00
		水泵ISG125-100A	台	10	9800.00	98000.00
		DN125法兰片	只	550	45.00	24750.00
		1~16kg压力表	个	10	700.00	7000.00
		DN125逆止阀	个	20	1200.00	24000.00
		进口网式过滤器	个	10	500.00	5000.00
		DN125闸阀	个	20	450.00	9000.00
		DN125排气阀	个	20	1000.00	20000.00
		DN125水表	个	20	800.00	16000.00
	50004	铸铁管安装(青铅接口) 公称直径200mm以内	10m	16	5238.48	83815.68
		三通+弯头	个	40	300.00	12000.00
		承插法兰接头	个	40	200.00	8000.00
		照明设备	套	10	500.00	5000.00
	30066	浆砌砖 基础~纯混凝土C20 4级配 粒径150 水泥42.5 水灰比0.6	100m3	0.72	46104.88	33195.51
	100058	窗安装 铝合金窗	10m2	3.6	4741.24	17068.46
	100056	门安装 铝合金门	10m2	1.89	6112.61	11552.83
	100049	钢筋混凝土平屋顶(甲型)~砌筑砂浆(不含基础) M7.5 水泥32.5~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6	100m2	1.2	63608.54	76330.25
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	0.128	20677.79	2646.76
	40005	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6	100m3	0.16	69924.81	11187.97
	40308	防水层 抹水泥砂浆(平面)	100m2	1.6	1808.60	2893.76

填表说明：1.表中(6)=(4)×(5)；
2.表中(5)见表3-2。

表3-1

工程施工费预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		乳胶漆	m²	896	5.00	4480.00
		其他细项	项	10	3000.00	30000.00
2.10		新建输水管道	米	250	94.17	23542.50
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	0.625	611.52	382.20
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	0.625	1480.70	925.44
	50102	PE管道安装 公称直径160mm以内	100m	2.5	8894.35	22235.88
3		田间道路工程				5176136.11
3.1		新建2.0米宽水泥路	m	1334	286.68	382431.12
	10203	土方开挖（机械）	100m3	5.5361	288.59	1597.66
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	2.668	1480.70	3950.51
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	1.6008	1743.43	2790.88
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	1.81424	20677.79	37514.47
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	2.668	97996.17	261453.78
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.008004	14681.22	117.51
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估50%)	100m3	2.76805	27099.03	75011.47
3.2		新建2.5米宽水泥路	m	483	333.89	161268.87
	10203	土方开挖（机械）	100m3	2.00445	288.59	578.46
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	0.966	1480.70	1430.36
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	0.5796	1743.43	1010.49
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	1.13988	20677.79	23570.20
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	1.2075	97996.17	118330.38
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.0036225	14681.22	53.18
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	0.601335	27099.03	16295.60
3.3		新建3.0米宽水泥路	m	1996	384.65	767761.40
	10203	土方开挖（机械）	100m3	8.2834	288.59	2390.51
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	3.992	1480.70	5910.95
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	4.3912	1743.43	7655.75
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	4.71056	20677.79	97403.97
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	5.988	97996.17	586801.07
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.017964	14681.22	263.73
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	2.48502	27099.03	67341.63
3.4		新建3.5米宽水泥路	m	3252	550.19	1789217.88

填表说明：1. 表中（6）=（4）×（5）；
2. 表中（5）见表3-2。

表3-1

工程施工费预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10203	土方开挖（机械）	100m3	12.3576	288.59	3566.28
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	6.504	1480.70	9630.47
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	8.7804	1743.43	15308.01
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	9.2682	20677.79	191645.89
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	11.382	97996.17	1115392.41
	80092	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	56.91	6194.68	352539.24
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.045528	14681.22	668.41
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	3.70728	27099.03	100463.69
3.5		新建4.0米宽水泥路	m	982	625.91	614643.62
	10203	土方开挖（机械）	100m3	3.7316	288.59	1076.90
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	1.964	1480.70	2908.09
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	3.1424	1743.43	5478.55
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	3.2897	20677.79	68023.73
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	3.928	97996.17	384928.96
	80092	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	19.64	6194.68	121663.52
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.015712	14681.22	230.67
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	1.11948	27099.03	30336.82
3.6		新建5.0米宽水泥路	m	589	838.65	493964.85
	10203	土方开挖（机械）	100m3	2.2382	288.59	645.92
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	1.178	1480.70	1744.26
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	2.4738	1743.43	4312.90
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2.56215	20677.79	52979.60
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	1000m2	2.945	107228.29	315787.31
	80092	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	1000m2	14.725	6811.40	100297.87
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估50%)	100m3	0.67146	27099.03	18195.91
3.7		下田道（过沟渠）	座	50	1903.56	95178.00
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	3.51	611.52	2146.44
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	1.985	1480.70	2939.19

填表说明：1.表中（6）=（4）×（5）；
2.表中（5）见表3-2。

表3-1

工程施工费预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30013	干砌块石 挡土墙	100m3	0.205	27099.03	5555.30
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	0.22	20677.79	4549.11
	40006	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15~30cm~纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	0.115	74596.60	8578.61
	50111	混凝土管安装 平段,公称直径600mm以内~纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55	10m	20	3475.50	69510.00
	30075	砌体砂浆抹面 平面,厚~2cm~砌筑砂浆M10 水泥32.5	100m2	1.075	1766.82	1899.33
3.8		新建农桥5×10m	座	5	95136.27	475681.35
	10204	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3	100m3	5.7375	316.66	1816.84
	30005	机械铺筑塘渣、块石垫层 塘渣垫层(夯实机夯实)	100m3	3.919	12699.81	49770.56
	40051	混凝土桥 桥墩(整墩)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	0.847	81696.98	69197.34
	40007	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层>30cm~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	1.265	68784.62	87012.54
	40055	混凝土桥 墩帽~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	0.3245	90148.96	29253.34
	40085	现浇混凝土梁~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	0.4936	79583.53	39282.43
	40059	混凝土桥 桥面混凝土铺装(车行道)~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.45	100m3	0.225	82493.56	18561.05
	40077	混凝土排架 单排架(单根立柱横截面积0.35~0.5m2)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	0.0945	96830.58	9150.49
	40182	预制混凝土梁安装(单个构件体积>3m3)~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	3.0246	24592.44	74382.29
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	11.895	8176.08	97254.47
3.9		新建农桥5×15m	座	3	131996.34	395989.02
	10204	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3	100m3	3.4425	316.66	1090.10
	30005	机械铺筑塘渣、块石垫层 塘渣垫层(夯实机夯实)	100m3	2.3514	12699.81	29862.33
	40051	混凝土桥 桥墩(整墩)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	0.7623	81696.98	62277.61
	40007	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层>30cm~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	1.0641	68784.62	73193.71

填表说明：1.表中（6）=（4）×（5）；
2.表中（5）见表3-2。

表3-1

工程施工费预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40055	混凝土桥 墩帽~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	0.25245	90148.96	22758.10
	40085	现浇混凝土梁~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	0.4443	79583.53	35358.96
	40059	混凝土桥 桥面混凝土铺装(车行道)~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.45	100m3	0.2025	82493.56	16704.95
	40077	混凝土排架 单排架(单根立柱横截面积0.35~0.5m2)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	0.08505	96830.58	8235.44
	40182	预制混凝土梁安装(单个构件体积>3m3)~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	2.6082	24592.44	64142.00
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	10.074	8176.08	82365.83
4		农田防护与生态环境保持工程				2137765.55
4.1		主路绿化	米	1570	69.54	109177.80
	90022	灌木片植 苗高(在50cm以内), 种植密度9株/m2以内	100m2	25.12	345.60	8681.47
		红叶石楠(带状20-30cm高)	100株	226.08	80.00	18086.40
	90001	栽植乔木(带土球) 土球直径在20cm以内	100株	3.14	247.57	777.37
		桂花树苗(胸径5cm状元红丹桂带土球)	株	314	260.00	81640.00
4.2		松木桩防护	m	577	3515.75	2028587.75
	100006	土工布铺设 斜铺(边坡)1: 2.5	100m2	23.08	1227.20	28323.78
	90054	土工格栅植草护坡	100m2	23.08	16712.57	385726.12
	90065	木桩(毛竹桩)填石护岸~IV类土	100m3桩	6.1162	263977.03	1614536.31
5		其他工程				5000.00
5.1		标识牌	座	1	5000.00	5000.00
		标识牌制作安装	座	1	5000.00	5000.00
总计		-				12246851.25

填表说明：1. 表中（6）=（4）×（5）；
2. 表中（5）见表3-2。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
1		土地平整工程													
1.1		土地平整	公顷	4885.96		18148.77	23034.73	633.47	23668.20	1373.29	751.71	996.28		2946.81	29736.29
	10203	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 电动 斗容2m3	100m3	36.43		133.34	169.77	4.67	174.44	10.12	5.54			20.91	211.01
	10319	土方回填 推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10m~推土机40~55KW~推土机推松土	100m3	4.43		141.86	146.29	4.02	150.31	8.72	4.77	8.01		18.90	190.71
	10444	土地整修 机械施工(一、二类土)	100m2	10.77		64.83	75.60	2.08	77.68	4.51	2.47	3.89		9.74	98.29
	10041	土地翻耕 (三铧犁)一、二类土	hm2	648.67		1818.32	2466.99	67.84	2534.83	147.02	80.46	114.66		316.47	3193.44
	10376	挖掘机清除灌乔木	亩	59.00		495.84	554.84	15.26	570.10	33.07	18.10	25.02		71.09	717.38
	10383	汽车运残树根 树身(根)直径≤30cm 运距~10km	100棵	232.80		3237.97	3470.77	95.45	3566.22	206.84	113.19	189.70		448.35	4524.30
	10386	残树(根)外运,每增减1km	100棵			220.27	220.27	6.06	226.33	13.13	7.18	13.55		28.62	288.81
	10040	田埂修筑 机械修筑	100m3	946.71		153.74	1100.45	30.26	1130.71	65.58	35.89	5.27		136.12	1373.57
1.2		新建3m挡土墙		295.92	1401.49	58.51	1755.93	56.70	1812.63	122.50	58.05	571.27		282.09	2846.53
	10203	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 电动 斗容2m3	100m3	36.43		133.34	169.77	4.67	174.44	10.12	5.54			20.91	211.01
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	40007	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层 > 30cm~纯混凝土C10 1级配 粒径 20 水泥32.5 水灰比0.75	100m3	4732.71	31176.22	175.01	36083.94	1172.73	37256.67	2533.45	1193.70	14833.03		6139.85	61956.70

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
	40061	挡土墙、岸墙、翼墙 悬臂式~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	7565.85	35930.78	605.81	44102.44	1433.33	45535.77	3096.43	1458.97	16718.96		7349.11	74159.24
	80094	伸缩缝嵌缝 伸缝, 沥青玛蹄脂	10m2	186.31	575.42	1.33	763.06	20.98	784.04	45.47	24.89			93.98	948.38
	40269	钢筋制作安装 其他(机械)	t	785.13	4390.91	324.28	5500.32	178.76	5679.08	386.18	181.96	1105.42		808.79	8161.43
2		灌溉与排水工程													
2.1		新建40宽灌溉渠	m	20.53	80.42	15.18	116.13	3.67	119.80	7.93	3.83	26.55	1.77	17.59	177.46
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	9444.19	37439.96	2286.42	49170.57	1598.04	50768.61	3452.27	1626.63	16718.96		7982.31	80548.78
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	897.20	4390.91	223.84	5511.95	179.14	5691.09	386.99	182.34	1105.42		810.24	8176.08
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	27.11	0.89		28.00	1.11	29.11	17.62	1.40		5296.86	587.95	5932.94
	11030	混凝土拆除 机械拆除, 液压挖掘机~ 液压挖掘机0.6m3	100m3	66.52		7775.88	7842.40	215.67	8058.07	467.37	255.76	343.61		1003.73	10128.54
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km 以内	100m3	55.71		1608.35	1664.06	45.76	1709.82	99.17	54.27	95.83		215.50	2174.59

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.2		新建50宽灌溉渠	m	29.49	112.71	23.05	165.25	5.21	170.46	11.26	5.45	38.72	1.77	25.04	252.70
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	9444.19	37439.96	2286.42	49170.57	1598.04	50768.61	3452.27	1626.63	16718.96		7982.31	80548.78
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	897.20	4390.91	223.84	5511.95	179.14	5691.09	386.99	182.34	1105.42		810.24	8176.08
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	27.11	0.89		28.00	1.11	29.11	17.62	1.40		5296.86	587.95	5932.94
	11030	混凝土拆除 机械拆除,液压挖掘机~ 液压挖掘机0.6m3	100m3	66.52		7775.88	7842.40	215.67	8058.07	467.37	255.76	343.61		1003.73	10128.54
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车,运距~5km 以内	100m3	55.71		1608.35	1664.06	45.76	1709.82	99.17	54.27	95.83		215.50	2174.59
2.3		新建60宽灌溉渠	m	39.15	148.38	32.48	220.02	6.93	226.95	14.99	7.26	53.07	1.77	33.44	337.48
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79

填表说明：表中(4)－(15)见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40016	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土 C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	9444.19	37439.96	2286.42	49170.57	1598.04	50768.61	3452.27	1626.63	16718.96		7982.31	80548.78
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	897.20	4390.91	223.84	5511.95	179.14	5691.09	386.99	182.34	1105.42		810.24	8176.08
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	27.11	0.89		28.00	1.11	29.11	17.62	1.40		5296.86	587.95	5932.94
	11030	混凝土拆除 机械拆除, 液压挖掘机~ 液压挖掘机0.6m3	100m3	66.52		7775.88	7842.40	215.67	8058.07	467.37	255.76	343.61		1003.73	10128.54
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km 以内	100m3	55.71		1608.35	1664.06	45.76	1709.82	99.17	54.27	95.83		215.50	2174.59
2.4		新建50宽排水沟	m	29.49	112.71	23.05	165.25	5.21	170.46	11.26	5.45	38.72	1.77	25.04	252.70
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	40016	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土 C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	9444.19	37439.96	2286.42	49170.57	1598.04	50768.61	3452.27	1626.63	16718.96		7982.31	80548.78
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	897.20	4390.91	223.84	5511.95	179.14	5691.09	386.99	182.34	1105.42		810.24	8176.08
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	27.11	0.89		28.00	1.11	29.11	17.62	1.40		5296.86	587.95	5932.94

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	11030	混凝土拆除 机械拆除, 液压挖掘机~ 液压挖掘机0.6m3	100m3	66.52		7775.88	7842.40	215.67	8058.07	467.37	255.76	343.61		1003.73	10128.54
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km 以内	100m3	55.71		1608.35	1664.06	45.76	1709.82	99.17	54.27	95.83		215.50	2174.59
2.5		新建60宽排水沟	m	41.67	148.38	33.19	223.25	7.02	230.27	15.19	7.36	53.07	1.77	33.84	341.50
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土 C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比 0.55	100m3	9444.19	37439.96	2286.42	49170.57	1598.04	50768.61	3452.27	1626.63	16718.96		7982.31	80548.78
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	897.20	4390.91	223.84	5511.95	179.14	5691.09	386.99	182.34	1105.42		810.24	8176.08
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	27.11	0.89		28.00	1.11	29.11	17.62	1.40		5296.86	587.95	5932.94
	11030	混凝土拆除 机械拆除, 液压挖掘机~ 液压挖掘机0.6m3	100m3	66.52		7775.88	7842.40	215.67	8058.07	467.37	255.76	343.61		1003.73	10128.54
	11055	汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km 以内	100m3	55.71		1608.35	1664.06	45.76	1709.82	99.17	54.27	95.83		215.50	2174.59
2.6		新建150宽排水沟	m	112.85	532.04	22.48	667.38	21.48	688.86	46.42	22.06	202.71		105.61	1065.66
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	40017	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15~25cm~纯混凝土 C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	7271.99	36745.64	1301.84	45319.47	1472.88	46792.35	3181.88	1499.23	16718.96		7501.17	75693.59
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	897.20	4390.91	223.84	5511.95	179.14	5691.09	386.99	182.34	1105.42		810.24	8176.08
2.7		渠道清淤修复（暂估修复比例10%）	m	5.17	17.00	1.20	23.37	0.74	24.11	1.60	0.77	9.07	0.18	3.93	39.65
	10001	人工挖一般土方 一、二类土	100m3	396.38			396.38	10.90	407.28	23.62	12.93			48.82	492.65
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	40016	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土 C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	100m3	9444.19	36924.59	2286.42	48655.20	1581.29	50236.49	3416.08	1609.58	22896.90		8597.50	86756.55
	50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	27.11	0.89		28.00	1.11	29.11	17.62	1.40		5296.86	587.95	5932.94
2.8		新建0.5m圆管涵	m	93.02	402.20	19.51	514.74	15.07	529.81	32.61	16.87	76.27		72.11	727.66

填表说明：表中（4）－（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	40012	混凝土护坦、铺盖、消力池 铺盖~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	5411.53	35126.96	216.11	40754.60	1324.52	42079.12	2861.38	1348.22	16718.96		6930.84	69938.52
	40005	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.6	100m3	6833.31	33431.42	272.78	40537.51	1317.47	41854.98	2846.14	1341.03	16652.01		6896.36	69590.52
	50111	混凝土管安装 平段,公称直径600mm以内~纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.55	10m	224.05	2499.23	51.48	2774.76	76.31	2851.07	165.36	90.49	13.89		343.29	3464.10
2.9		泵房	座	2283.65	9623.91	121.81	12029.37	342.31	12371.68	808.73	395.41	2039.39	7200.00	2509.67	64647.87
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	897.20	4390.91	223.84	5511.95	179.14	5691.09	386.99	182.34	1105.42		810.24	8176.08
		自动控制柜及1个液位仪	套												13000.00
		水泵ISG125-100A	台												9800.00
		DN125法兰片	只												45.00
		1~16kg压力表	个												700.00
		DN125逆止阀	个												1200.00
		进口网式过滤器	个												500.00
		DN125闸阀	个												450.00
		DN125排气阀	个												1000.00

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		DN125水表	个												800.00
	50004	铸铁管安装（青铅接口） 公称直径200mm以内	10m	84.71	67.19		151.90	6.00	157.90	55.06	6.39		4500.00	519.13	5238.48
		三通+弯头	个												300.00
		承插法兰接头	个												200.00
		照明设备	套												500.00
	30066	浆砌砖 基础~纯混凝土C20 4级配 粒径150 水泥42.5 水灰比0.6	100m3	5079.96	29057.94	165.85	34303.75	943.35	35247.10	2044.33	1118.74	3125.76		4568.95	46104.88
	100058	窗安装 铝合金窗	10m2	149.53	3665.20		3814.73	104.91	3919.64	227.34	124.41			469.85	4741.24
	100056	门安装 铝合金门	10m2	215.20	4702.92		4918.12	135.25	5053.37	293.10	160.39			605.75	6112.61
	100049	钢筋混凝土平屋顶(甲型)~砌筑砂浆（不含基础）M7.5 水泥32.5~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6	100m2	10762.26	31106.97	542.81	42412.04	1166.33	43578.37	2527.55	1383.18	9815.89		6303.55	63608.54
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	40005	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6	100m3	6833.31	26158.77	272.78	33264.86	1081.11	34345.97	2335.53	1100.45	25213.37		6929.49	69924.81
	40308	防水层 抹水泥砂浆(平面)	100m2	620.50	646.23	3.18	1269.91	41.27	1311.18	89.16	42.01	187.02		179.23	1808.60
		乳胶漆	m²												5.00
		其他细项	项												3000.00
2.10		新建输水管道	米	3.84	0.02	1.01	4.87	0.14	5.01	0.68	0.17	0.01	78.97	9.33	94.17

填表说明：表中（4）－（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	50102	PE管道安装 公称直径160mm以内	100m	65.62	1.78		67.40	2.66	70.06	42.65	3.38		7896.84	881.42	8894.35
3		田间道路工程													
3.1		新建2.0米宽水泥路	m	38.33	134.37	12.62	185.31	5.10	190.41	11.04	6.04	50.77		28.41	286.68
	10203	土方开挖（机械）	100m3	36.43		188.02	224.45	6.17	230.62	13.38	7.32	8.67		28.60	288.59
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	190.99		1155.12	1346.11	37.02	1383.13	80.22	43.90	63.41		172.77	1743.43
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	11253.77	40283.02	4983.78	56520.57	1554.32	58074.89	3368.34	1843.30	24998.31		9711.33	97996.17
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估50%)	100m3	5085.16	16718.33		21803.49	599.60	22403.09	1299.38	711.07			2685.49	27099.03
3.2		新建2.5米宽水泥路	m	41.93	154.66	15.11	211.70	5.82	217.52	12.62	6.90	63.76		33.09	333.89
	10203	土方开挖（机械）	100m3	36.43		188.02	224.45	6.17	230.62	13.38	7.32	8.67		28.60	288.59
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	190.99		1155.12	1346.11	37.02	1383.13	80.22	43.90	63.41		172.77	1743.43

填表说明：表中（4）－（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	11253.77	40283.02	4983.78	56520.57	1554.32	58074.89	3368.34	1843.30	24998.31		9711.33	97996.17
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	5085.16	16718.33		21803.49	599.60	22403.09	1299.38	711.07			2685.49	27099.03
3.3		新建3.0米宽水泥路	m	47.75	174.81	18.76	241.32	6.64	247.96	14.38	7.87	76.33		38.12	384.65
	10203	土方开挖（机械）	100m3	36.43		188.02	224.45	6.17	230.62	13.38	7.32	8.67		28.60	288.59
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	190.99		1155.12	1346.11	37.02	1383.13	80.22	43.90	63.41		172.77	1743.43
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	11253.77	40283.02	4983.78	56520.57	1554.32	58074.89	3368.34	1843.30	24998.31		9711.33	97996.17
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	5085.16	16718.33		21803.49	599.60	22403.09	1299.38	711.07			2685.49	27099.03
3.4		新建3.5米宽水泥路	m	63.34	246.04	27.68	337.05	9.27	346.32	20.09	10.99	118.26		54.52	550.19
	10203	土方开挖（机械）	100m3	36.43		188.02	224.45	6.17	230.62	13.38	7.32	8.67		28.60	288.59
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	190.99		1155.12	1346.11	37.02	1383.13	80.22	43.90	63.41		172.77	1743.43
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	11253.77	40283.02	4983.78	56520.57	1554.32	58074.89	3368.34	1843.30	24998.31		9711.33	97996.17
	80092	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	533.18	2624.34	338.05	3495.57	96.13	3591.70	208.32	114.00	1666.77		613.89	6194.68
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	5085.16	16718.33		21803.49	599.60	22403.09	1299.38	711.07			2685.49	27099.03
3.5		新建4.0米宽水泥路	m	71.49	279.76	31.59	382.85	10.53	393.38	22.82	12.49	135.20		62.03	625.91
	10203	土方开挖（机械）	100m3	36.43		188.02	224.45	6.17	230.62	13.38	7.32	8.67		28.60	288.59
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	190.99		1155.12	1346.11	37.02	1383.13	80.22	43.90	63.41		172.77	1743.43
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	11253.77	40283.02	4983.78	56520.57	1554.32	58074.89	3368.34	1843.30	24998.31		9711.33	97996.17
	80092	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	1000m2	533.18	2624.34	338.05	3495.57	96.13	3591.70	208.32	114.00	1666.77		613.89	6194.68

填表说明：表中（4）－（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	2274.52	9368.03	2.48	11645.03	378.46	12023.49	817.60	385.23			1454.90	14681.22
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	5085.16	16718.33		21803.49	599.60	22403.09	1299.38	711.07			2685.49	27099.03
3.6		新建5.0米宽水泥路	m	87.76	341.94	39.42	469.11	12.90	482.01	27.96	15.30	230.27		83.11	838.65
	10203	土方开挖（机械）	100m3	36.43		188.02	224.45	6.17	230.62	13.38	7.32	8.67		28.60	288.59
	10351	土方回填夯实（机械）	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	190.99		1155.12	1346.11	37.02	1383.13	80.22	43.90	63.41		172.77	1743.43
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	1000m2	11253.77	39515.21	4983.78	55752.76	1533.20	57285.96	3322.59	1818.26	34175.25		10626.23	107228.29
	80092	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	1000m2	533.18	2574.16	338.05	3445.39	94.75	3540.14	205.33	112.36	2278.57		675.00	6811.40
	30013	干砌块石 挡土墙(暂估50%)	100m3	5085.16	16718.33		21803.49	599.60	22403.09	1299.38	711.07			2685.49	27099.03
3.7		下田道（过沟渠）	座	206.93	1215.80	42.17	1464.90	40.73	1505.63	88.25	47.82	73.22		188.64	1903.56
	10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	323.74		163.06	486.80	13.39	500.19	29.01	15.88	5.84		60.60	611.52
	10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	948.96		242.39	1191.35	32.76	1224.11	71.00	38.85			146.74	1480.70
	30013	干砌块石 挡土墙	100m3	5085.16	16718.33		21803.49	599.60	22403.09	1299.38	711.07			2685.49	27099.03

填表说明：表中（4）－（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	2189.08	14010.72		16199.80	445.49	16645.29	965.43	528.32	489.60		2049.15	20677.79
	40006	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15~30cm~纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55	100m3	5671.64	32915.09	221.97	38808.70	1261.28	40069.98	2724.76	1283.84	23125.56		7392.46	74596.60
	50111	混凝土管安装 平段,公称直径600mm以内~纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55	10m	224.05	2500.76	51.48	2776.29	76.35	2852.64	165.45	90.54	22.45		344.42	3475.50
	30075	砌体砂浆抹面 平面,厚~2cm~砌筑砂浆 M10 水泥32.5	100m2	622.51	446.57		1069.08	29.40	1098.48	63.71	34.87	394.67		175.09	1766.82
3.8		新建农桥5×10m	座	12168.63	46517.33	4315.42	63001.39	2006.09	65007.48	4335.31	2080.28	14285.29		9427.91	95136.27
	10204	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3	100m3	36.43		209.71	246.14	6.77	252.91	14.67	8.03	9.67		31.38	316.66
	30005	机械铺筑塘渣、块石垫层 塘渣垫层(夯实机夯实)	100m3	1900.44	8213.72	103.92	10218.08	281.00	10499.08	608.95	333.24			1258.54	12699.81
	40051	混凝土桥 桥墩(整墩)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	8324.83	40813.03	901.60	50039.46	1626.28	51665.74	3513.27	1655.37	16766.50		8096.10	81696.98
	40007	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层>30cm~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	4732.71	35114.80	175.01	40022.52	1300.73	41323.25	2809.98	1324.00	16510.90		6816.49	68784.62
	40055	混凝土桥 墩帽~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	16349.44	40365.97	253.14	56968.55	1851.48	58820.03	3999.76	1884.59	16510.90		8933.68	90148.96
	40085	现浇混凝土梁~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	7296.30	41032.88	258.95	48588.13	1579.11	50167.24	3411.37	1607.36	16510.90		7886.66	79583.53

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40059	混凝土桥 桥面混凝土铺装(车行道)~ 纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥 32.5 水灰比0.45	100m3	10032.41	35092.29	203.53	45328.23	1473.17	46801.40	3182.50	1499.52	22835.10		8175.04	82493.56
	40077	混凝土排架 单排架(单根立柱横截面 积0.35~0.5m2)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	22825.57	39004.80	254.80	62085.17	2017.77	64102.94	4359.00	2053.86	16718.96		9595.82	96830.58
	40182	预制混凝土梁安装(单个构件体积> 3m3)~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水 泥42.5 水灰比0.5	100m3	5341.19	8015.62	5302.91	18659.72	606.44	19266.16	1310.10	617.29	961.80		2437.09	24592.44
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	897.20	4390.91	223.84	5511.95	179.14	5691.09	386.99	182.34	1105.42		810.24	8176.08
3.9		新建农桥5×15m	座	16762.51	63925.46	6055.89	86743.85	2777.73	89521.58	6002.27	2865.71	20526.08		13080.72	131996.34
	10204	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油 动 斗容0.5m3	100m3	36.43		209.71	246.14	6.77	252.91	14.67	8.03	9.67		31.38	316.66
	30005	机械铺筑塘渣、块石垫层 塘渣垫层 (夯实机夯实)	100m3	1900.44	8213.72	103.92	10218.08	281.00	10499.08	608.95	333.24			1258.54	12699.81
	40051	混凝土桥 桥墩(整墩)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	8324.83	40813.03	901.60	50039.46	1626.28	51665.74	3513.27	1655.37	16766.50		8096.10	81696.98
	40007	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫 层 >30cm~纯混凝土C30 1级配 粒径 20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	4732.71	35114.80	175.01	40022.52	1300.73	41323.25	2809.98	1324.00	16510.90		6816.49	68784.62
	40055	混凝土桥 墩帽~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	16349.44	40365.97	253.14	56968.55	1851.48	58820.03	3999.76	1884.59	16510.90		8933.68	90148.96

填表说明：表中（4）－（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	40085	现浇混凝土梁~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	100m3	7296.30	41032.88	258.95	48588.13	1579.11	50167.24	3411.37	1607.36	16510.90		7886.66	79583.53
	40059	混凝土桥 桥面混凝土铺装(车行道)~ 纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥 32.5 水灰比0.45	100m3	10032.41	35092.29	203.53	45328.23	1473.17	46801.40	3182.50	1499.52	22835.10		8175.04	82493.56
	40077	混凝土排架 单排架(单根立柱横截面 积0.35~0.5m2)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	100m3	22825.57	39004.80	254.80	62085.17	2017.77	64102.94	4359.00	2053.86	16718.96		9595.82	96830.58
	40182	预制混凝土梁安装(单个构件体积> 3m3)~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水 泥42.5 水灰比0.5	100m3	5341.19	8015.62	5302.91	18659.72	606.44	19266.16	1310.10	617.29	961.80		2437.09	24592.44
	40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	897.20	4390.91	223.84	5511.95	179.14	5691.09	386.99	182.34	1105.42		810.24	8176.08
4		农田防护与生态环境保护工程													
4.1		主路绿化	米	4.50	0.34		4.85	0.13	4.98	0.29	0.16			0.60	69.54
	90022	灌木片植 苗高(在50cm以内), 种植密 度9株/m2以内	100m2	257.59	20.47		278.06	7.65	285.71	16.57	9.07			34.25	345.60
		红叶石楠(带状20-30cm高)	100株												80.00
	90001	栽植乔木(带土球) 土球直径在 20cm以内	100株	190.99	8.20		199.19	5.48	204.67	11.87	6.50			24.53	247.57
		桂花树苗(胸径5cm状元红丹桂带土 球)	株												260.00
4.2		松木桩防护	m	496.11	2144.60	15.56	2656.28	73.05	2729.33	158.30	86.63	193.09		348.41	3515.75
	100006	土工布铺设 斜铺(边坡)1: 2.5	100m2	122.39	865.01		987.40	27.15	1014.55	58.84	32.20			121.61	1227.20

填表说明：表中（4）-（15）见附表5。

表3-2

工程施工费单价汇总表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目 金额单位：元

序号	定额编号	单项名称	单位	直接费						间接费	利润	材料 价差	未计价 材料费	税金	综合 单价
				人工费	材料费	机 械 使用费	直 接 工程费	措施费	合计						
				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)						
	90054	土工格栅植草护坡	100m2	1258.71	11768.19	388.96	13415.86	368.94	13784.80	799.52	437.53	34.52		1656.20	16712.57
	90065	木桩（毛竹桩）填石护岸~IV类土	100m3桩	41591.30	154648.76		196240.06	5396.60	201636.66	11694.93	6399.95	18085.60		26159.89	263977.03
5		其他工程													
5.1		标识牌	座												5000.00
		标识牌制作安装	座												5000.00

填表说明：表中（4）－（15）见附表5。

表5

其他费用预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：万元

序号	费用名称	计算式	预算金额	各项费用占其他费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	前期工作费		91.4575	52.45
(1)	项目可行性研究费	$60000+(144000-60000)/(30000000-10000000)*(12246851.25-10000000)$	6.9437	3.98
(2)	项目勘测费			
(3)	项目设计与预算编制费	$710000+(1000000-710000)/(30000000-10000000)*(12246851.25-10000000)$	74.2579	42.58
(4)	项目预算审查费	$25100+(12246851.25-10000000)*0.0021$	2.9818	1.71
(5)	项目招标代理费	$66000+(12246851.25-10000000)*0.003$	7.2741	4.17
2	工程监理费	$271000+(703000-271000)/(30000000-10000000)*(12246851.25-10000000)$	31.9532	18.32
3	拆迁补偿费			
4	竣工验收费		29.5184	16.93
(1)	项目竣工测量及工程复核费	$(12246851.25)*0.001$	1.2247	0.70
(2)	工程验收费	$139000+(12246851.25-10000000)*0.012$	16.5962	9.52
(3)	项目决算编制与审计费	$99000+(12246851.25-10000000)*0.008$	11.6975	6.71
5	业主管管理费	$173000+(13456610.19-10000000)*0.012$	21.4479	12.30
	总计		174.3770	

表6

不可预见费预算表

项目名称：平阳县麻步镇2021年“千亩方”永久基本农田集中连片整治项目

金额单位：万元

序号	费用名称	工程施工费	设备费	其他费用	小计	费率（%）	合计
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）
1	不可预见费	1224.6851		174.3770	1399.0622	3	41.9719
总计		-	-	-	1399.0622	-	41.9719

填表说明：1. 表中的(5)=(2)+(3)+(4), (2)见表3总计, (3)见表4总计, (4)见表5总计。
2. 表中的(7)=(5)×(6)

附表1

人工预算单价计算表

地区类别	六类工资区	定额人工等级	甲类工
序号	项目	计算式	单价（元）
1	基本工资	基本工资标准*地区工资系数*12/（年应工作天数-年非工作天数）	56.2
2	辅助工资	地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日加班津贴	7.588
(1)	地区津贴	地区津贴标准*12/（年应工作天数-年非工作天数）	
(2)	施工津贴	施工津贴标准*365*K1/（年应工作天数-年非工作天数）	5.057
(3)	夜餐津贴	（中班夜餐津贴标准+夜班夜餐津贴标准）/2*K2	0.8
(4)	节日加班津贴	基本工资*2*11/年应工作天数*K3	1.731
3	职工福利基金	（基本工资+辅助工资）*职工福利基金费率	8.93
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+职工福利基金	72.72

附表1

人工预算单价计算表

地区类别	六类工资区	定额人工等级	乙类工
序号	项目	计算式	单价（元）
1	基本工资	基本工资标准*地区工资系数*12/（年应工作天数-年非工作天数）	42.65
2	辅助工资	地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日加班津贴	3.653
(1)	地区津贴	地区津贴标准*12/（年应工作天数-年非工作天数）	
(2)	施工津贴	施工津贴标准*365*K1/（年应工作天数-年非工作天数）	2.89
(3)	夜餐津贴	（中班夜餐津贴标准+夜班夜餐津贴标准）/2*K2	0.2
(4)	节日加班津贴	基本工资*2*11/年应工作天数*K3	0.563
3	职工福利基金	（基本工资+辅助工资）*职工福利基金费率	6.482
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+职工福利基金	52.79

附表3

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	砂	t	94.00
2	汽油	kg	8.63
3	柴油	kg	7.20
4	电	kw. h	0.78
5	风	m3	0.01
6	水	m3	4.08
7	煤	t	204.00
8	木柴	t	
9	粗砂	m3	241.60
10	卵石20	m3	279.52
11	卵石40	m3	279.52
12	卵石80	m3	163.36
13	卵石150	m3	163.36
14	块石	t	76.00
15	碎石	t	88.00
16	卡扣件	kg	3.00
17	青铅	kg	3.88
18	焦炭	kg	2.80
19	油麻	kg	10.00
20	标准砖	千块	450.00
21	沥青	t	4389.00
22	密封胶	kg	8.26
23	钢筋	t	5116.31
24	粘土	m3	
25	组合钢模板	kg	5.75
26	板枋材	m3	1759.00
27	水泥	t	418.00
28	水泥32.5	kg	0.42
29	水泥42.5	kg	0.47
30	铁钉	kg	5.39
31	铁件	kg	4.24
32	预埋铁件	kg	6.46
33	铁丝	kg	5.59
34	电焊条	kg	29.14
35	氧气	m3	
36	乙炔气	m3	
37	石油沥青	t	4389.00
38	树苗	株	

附表3

次要材料预算价格表

[illegible]

附表4

机械台班预算单价计算表

定额 编号	机械名称 及规格	台班费	一类 费用 小计	二类费用														
				二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	材料 价差	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额			金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量
1001	单斗挖掘机 电动 斗容2m3	966.25	483.25	483.00	2.00	72.72	337.56						435.00	0.776				
1003	单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3	662.18	171.38	457.44	2.00	72.72	345.36	33.36			48.00	6.50						
1004	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	970.82	307.34	613.44	2.00	72.72	518.04	50.04			72.00	6.50						
1008	单斗挖掘机 液压 斗容0.6m3	752.35	261.55	457.44	2.00	72.72	345.36	33.36			48.00	6.50						
1017	推土机 功率 40~55kw	496.93	63.69	405.44	2.00	72.72	287.80	27.80			40.00	6.50						
1019	推土机 功率 74kw	730.36	189.19	502.94	2.00	72.72	395.73	38.23			55.00	6.50						
1029	履带式拖拉机 功率40~55kw	518.80	63.97	424.94	2.00	72.72	309.39	29.89			43.00	6.50						
1030	履带式拖拉机 功率59kw	630.96	89.80	502.94	2.00	72.72	395.72	38.22			55.00	6.50						
1049	内燃压路机12t	427.28	123.67	281.31	1.00	72.72	230.90	22.31			32.09	6.50						
1051	蛙式打夯机 功率2.8kw	165.68	6.27	159.41	2.00	72.72	13.97						18.00	0.776				
1061	无头三铧犁	10.35	10.35															
1065	小型挖掘机 油动 斗容0.25m3	409.98	117.05	278.69	2.00	72.72	147.49	14.24			20.50	6.50						
2025	砂浆拌和机	117.29	18.19	99.10	1.00	72.72	26.38						34.00	0.776				
2026	液压喷播植草机	421.38	31.31	366.44	2.00	72.72	244.63	23.63			34.00	6.50						

附表4

机械台班预算单价计算表

定额 编号	机械名称 及规格	台班费	一类 费用 小计	二类费用														
				二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	材料 价差	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额			数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
3002	混凝土搅拌机 0.4m3	241.38	57.14	184.24	2.00	72.72	38.80						50.00	0.776				
3006	插入式振捣器 2.2kw	22.42	13.10	9.31			9.31						12.00	0.776				
3007	平板式振捣器 2.2kw	19.12	9.81	9.31			9.31						12.00	0.776				
3010	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	85.33	2.93	82.40			82.40								18.00	4.078	900.00	0.01
4004	载重汽车 汽油型 载重量5t	412.30	80.74	282.72	1.00	72.72	258.84	48.84	30.00	7.00								
4011	自卸汽车 柴油型 载重量5t	467.64	90.32	350.22	1.33	72.72	280.60	27.10			39.00	6.50						
4012	自卸汽车 柴油型 载重量8t	671.95	188.34	450.94	2.00	72.72	338.17	32.67			47.00	6.50						
4037	洒水车 容量4000L	416.76	76.58	289.72	1.00	72.72	267.46	50.46	31.00	7.00								
4040	双胶轮车	2.93	2.93															
5011	汽车起重机 汽油型 起重量5t	551.19	103.77	390.44	2.00	72.72	301.98	56.98	35.00	7.00								
5022	卷扬机 牵引力3t	106.28	11.06	95.22	1.00	72.72	22.50						29.00	0.776				
5027	电动葫芦 起重量3t	20.37	6.40	13.97			13.97						18.00	0.776				
7001	电动空气压缩机 移动式 排气量0.6m3/min	30.36	11.58	18.78			18.78						24.20	0.776				
7009	离心水泵 单级17kw	128.15	11.09	117.06	0.66	72.72	69.06						89.00	0.776				

附表4

机械台班预算单价计算表

[illegible]

附表5

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		砂		碎石		水		外加剂		材料价差	单价（元）
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价		
1	纯混凝土C10 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.75	32.5	1	260.70	0.35	0.64	89.60	0.76	102.40	0.19	4.078			144.01	371.33
2	纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55	32.5	1	321.00	0.35	0.54	89.60	0.72	112.00	0.17	4.078			224.52	466.59
3	纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.6	42.5	1	323.40	0.35	0.62	89.60	0.75	102.40	0.19	4.078			161.67	407.88
4	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6	42.5	2	261.00	0.35	0.51	89.60	0.81	112.00	0.15	4.078			244.79	473.17
5	纯混凝土C20 4级配 粒径150 水泥42.5 水灰比0.6	42.5	4	191.00	0.35	0.35	89.60	1.05	112.00	0.11	4.078			130.24	346.50
6	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	32.5	1	353.00	0.35	0.50	89.60	0.73	112.00	0.17	4.078			222.30	473.10
7	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	42.5	1	353.10	0.35	0.59	89.60	0.76	102.40	0.19	4.078			162.32	418.04
8	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	42.5	1	353.10	0.35	0.59	89.60	0.76	102.40	0.19	4.078			162.32	418.04
9	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	42.5	1	353.10	0.35	0.59	89.60	0.76	102.40	0.19	4.078			162.32	418.04
10	纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.55	42.5	3	238.00	0.35	0.40	89.60	0.96	112.00	0.13	4.078			138.90	366.07
11	纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.45	32.5	1	389.00	0.35	0.48	89.60	0.73	112.00	0.17	4.078			221.70	483.31
12	砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5	32.5		261.00	0.35	1.11	89.60			0.16	4.078			186.46	377.91
13	砌筑砂浆 M10 水泥32.5	32.5		305.00	0.35	1.10	89.60			0.18	4.078			187.94	394.00
14	纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	42.5	1	388.30	0.35	0.55	89.60	0.77	102.40	0.19	4.078			160.30	425.48

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 10203换挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 电动 斗容2m3 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				174.44
(一)	直接工程费				169.77
1	人工费				36.43
	乙类工	工日	0.6	52.79	31.674
	其他人工费	%	15	31.674	4.75
2	材料费				
3	机械费				133.34
	单斗挖掘机 电动 斗容2m3	台班	0.12	966.25	115.95
	其他机械费	%	15	115.95	17.39
(二)	措施费	%	2.75	169.77	4.67
二	间接费	%	5.8	174.44	10.12
三	利润	%	3	184.56	5.54
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	190.1	20.91
合 计		-	-	-	211.01

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：10319换土方回填 推土机推土（一、二类土）推土距离0～10m[^]推土机40～55KW[^]推土机推松土

金额单位：元/100m³

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				150.31
（一）	直接工程费				146.29
1	人工费				4.43
	乙类工	工日	0.08	52.79	4.2232
	其他人工费	%	5	4.2232	0.21
2	材料费				
3	机械费				141.86
	推土机 功率 40～55kw	台班	0.288	469.13	135.1094
	其他机械费	%	5	135.1094	6.76
（二）	措施费	%	2.75	146.29	4.02
二	间接费	%	5.8	150.31	8.72
三	利润	%	3	159.03	4.77
四	材料价差	元			8.01
	柴油	kg	11.52	0.70	8.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	171.81	18.9
合 计		-	-	-	190.71

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 10444土地整修 机械施工(一、二类土) 金额单位：元/100m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				77.68
(一)	直接工程费				75.6
1	人工费				10.77
	乙类工	工日	0.2	52.79	10.558
	其他人工费	%	2	10.558	0.21
2	材料费				
3	机械费				64.83
	履带式拖拉机 功率40~55kw	台班	0.13	488.91	63.5583
	其他机械费	%	2	63.5583	1.27
(二)	措施费	%	2.75	75.6	2.08
二	间接费	%	5.8	77.68	4.51
三	利润	%	3	82.19	2.47
四	材料价差	元			3.89
	柴油	kg	5.59	0.70	3.89
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	88.55	9.74
合 计		-	-	-	98.29

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 10041土地翻耕（三铧犁）一、二类土 金额单位：元/hm2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2534.83
(一)	直接工程费				2466.99
1	人工费				648.67
	甲类工	工日	0.6	72.72	43.632
	乙类工	工日	11.4	52.79	601.806
	其他人工费	%	0.5	645.438	3.23
2	材料费				
3	机械费				1818.32
	履带式拖拉机 功率59kw	台班	3	592.74	1778.22
	无头三铧犁	台班	3	10.35	31.05
	其他机械费	%	0.5	1809.27	9.05
(二)	措施费	%	2.75	2466.99	67.84
二	间接费	%	5.8	2534.83	147.02
三	利润	%	3	2681.85	80.46
四	材料价差	元			114.66
	柴油	kg	165	0.70	114.68
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	2876.97	316.47
合 计		-	-	-	3193.44

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：10376挖掘机清除灌乔木

金额单位：元/亩

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				570.1
(一)	直接工程费				554.84
1	人工费				59
	甲类工	工日	0.1	72.72	7.272
	乙类工	工日	0.9	52.79	47.511
	其他人工费	%	7.7	54.783	4.22
2	材料费				
3	机械费				495.84
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.5	920.78	460.39
	其他机械费	%	7.7	460.39	35.45
(二)	措施费	%	2.75	554.84	15.26
二	间接费	%	5.8	570.1	33.07
三	利润	%	3	603.17	18.1
四	材料价差	元			25.02
	柴油	kg	36	0.70	25.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	646.29	71.09
合 计		-	-	-	717.38

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 10383换汽车运残树根 树身(根)直径≤30cm运距~10km 金额单位：元/100棵

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3566.22
(一)	直接工程费				3470.77
1	人工费				232.8
	乙类工	工日	4.2	52.79	221.718
	其他人工费	%	5	221.718	11.09
2	材料费				
3	机械费				3237.97
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	7	440.54	3083.78
	其他机械费	%	5	3083.78	154.19
(二)	措施费	%	2.75	3470.77	95.45
二	间接费	%	5.8	3566.22	206.84
三	利润	%	3	3773.06	113.19
四	材料价差	元			189.7
	柴油	kg	273	0.70	189.74
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	4075.95	448.35
合 计		-	-	-	4524.3

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：10386残树（根）外运, 每增减1km

金额单位：元/100棵

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				226.33
(一)	直接工程费				220.27
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				220.27
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.5	440.54	220.27
(二)	措施费	%	2.75	220.27	6.06
二	间接费	%	5.8		13.13
三	利润	%	3	239.46	7.18
四	材料价差	元			13.55
	柴油	kg	19.5	0.70	13.55
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	260.19	28.62
合 计		-	-	-	288.81

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 10040田埂修筑 机械修筑 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1130.71
(一)	直接工程费				1100.45
1	人工费				946.71
	甲类工	工日	1.8	72.72	130.896
	乙类工	工日	14.6	52.79	770.734
	其他人工费	%	5	901.63	45.08
2	材料费				
3	机械费				153.74
	小型挖掘机 油动 斗容0.25m3	台班	0.37	395.74	146.4238
	其他机械费	%	5	146.4238	7.32
(二)	措施费	%	2.75	1100.45	30.26
二	间接费	%	5.8	1130.71	65.58
三	利润	%	3	1196.29	35.89
四	材料价差	元			5.27
	柴油	kg	7.585	0.70	5.27
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	1237.45	136.12
合 计		-	-	-	1373.57

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 10351建筑物土方回填 机械夯实 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1224.11
(一)	直接工程费				1191.35
1	人工费				948.96
	甲类工	工日	0.8	72.72	58.176
	乙类工	工日	16.1	52.79	849.919
	其他人工费	%	4.5	908.095	40.86
2	材料费				
3	机械费				242.39
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	1.4	165.68	231.952
	其他机械费	%	4.5	231.952	10.44
(二)	措施费	%	2.75	1191.35	32.76
二	间接费	%	5.8	1224.11	71
三	利润	%	3	1295.11	38.85
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	1333.96	146.74
合 计		-	-	-	1480.7

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40007换混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层 > 30cm³纯混凝土C10 1级配 粒
径20 水泥32.5 水灰比0.75

金额单位：元/100m³

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				37256.67
(一)	直接工程费				36083.94
1	人工费				4732.71
	甲类工	工日	20.3	72.72	1476.216
	乙类工	工日	60.8	52.79	3209.632
	其他人工费	%	1	4685.848	46.86
2	材料费				24345.26
	锯材	m ³	0.2	1600.00	320.00
	铁件	kg	20	4.24	84.80
	纯混凝土C10 1级配 粒径20 水泥 32.5 水灰比0.75	m ³	103	227.32	23413.96
	水	m ³	70	4.078	285.46
	其他材料费	%	1	24104.22	241.04
3	机械费				175.01
	平板式振捣器 2.2kw	台班	4.6	19.12	87.952
	风水(砂)枪 耗风量2~6m ³ /min	台班	1	85.33	85.33
	其他机械费	%	1	173.282	1.73
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m ³	m ³	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m ³	m ³	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	36083.94	1172.73
二	间接费	%	6.8	37256.67	2533.45
三	利润	%	3	39790.12	1193.7
四	材料价差	元			14833.03
	水泥32.5	kg	26852.1	0.07	1825.94
	粗砂	m ³	65.714	152.00	9988.53
	碎石20	m ³	78.6096	38.40	3018.61
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	55816.85	6139.85
合 计		-	-	-	61956.7

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40061换挡土墙、岸墙、翼墙 悬臂式`纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				45535.77
(一)	直接工程费				44102.44
1	人工费				7565.85
	甲类工	工日	34.6	72.72	2516.112
	乙类工	工日	93.4	52.79	4930.586
	其他人工费	%	1.6	7446.698	119.15
2	材料费				29099.82
	锯材	m3	0.57	1600.00	912.00
	组合钢模板	kg	19.06	5.75	109.595
	型钢	kg	45.49	5.4637	248.5433
	卡扣件	kg	61.2	3.00	183.60
	铁件	kg	14.2	4.24	60.208
	预埋铁件	kg	71.05	6.46	458.983
	电焊条	kg	1.51	29.14	44.0014
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	255.72	26339.16
	水	m3	70	4.078	285.46
	其他材料费	%	1.6	28641.5507	458.26
3	机械费				605.81
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.85	22.42	198.417
	电焊机 直流30kVA	台班	0.41	210.72	86.3952
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.65	85.33	311.4545
	其他机械费	%	1.6	596.2667	9.54
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	44102.44	1433.33
二	间接费	%	6.8	45535.77	3096.43
三	利润	%	3	48632.2	1458.97
四	材料价差	元			16718.96
	水泥42.5	kg	36369.3	0.12	4400.69
	粗砂	m3	61.182	152.00	9299.66
	碎石20	m3	78.6096	38.40	3018.61
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	66810.13	7349.11
合 计		-	-	-	74159.24

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 80094伸缩缝嵌缝 伸缝, 沥青玛蹄脂 金额单位：元/10m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				784.04
(一)	直接工程费				763.06
1	人工费				186.31
	乙类工	工日	3.46	52.79	182.6534
	其他人工费	%	2	182.6534	3.65
2	材料费				575.42
	石棉	kg	108		
	石油沥青	t	0.127	4389.00	557.403
	煤	t	0.033	204.00	6.732
	木柴	kg	3.2		
	其他材料费	%	2	564.135	11.28
3	机械费				1.33
	电动空气压缩机 移动式 排气量 0.6m3/min	台班	0.043	30.36	1.3055
	其他机械费	%	2	1.3055	0.03
(二)	措施费	%	2.75	763.06	20.98
二	间接费	%	5.8	784.04	45.47
三	利润	%	3	829.51	24.89
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	854.4	93.98
合 计		-	-	-	948.38

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 40269钢筋制作安装 其他(机械) 金额单位：元/t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5679.08
(一)	直接工程费				5500.32
1	人工费				785.13
	甲类工	工日	5.1	72.72	370.872
	乙类工	工日	7.7	52.79	406.483
	其他人工费	%	1	777.355	7.77
2	材料费				4390.91
	钢筋	t	1.02	4034.00	4114.68
	铁丝	kg	4	5.59	22.36
	电焊条	kg	7.22	29.14	210.3908
	其他材料费	%	1	4347.4308	43.47
3	机械费				324.28
	钢筋调直机 功率4~14kw	台班	0.12	105.66	12.6792
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.3	85.33	25.599
	钢筋切断机 功率20kw	台班	0.08	164.03	13.1224
	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.08	107.78	8.6224
	电焊机 直流30kVA	台班	1	210.72	210.72
	对焊机 电弧型150kVA	台班	0.08	492.81	39.4248
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	363.46	10.9038
	其他机械费	%	1	321.0716	3.21
(二)	措施费	%	3.25	5500.32	178.76
二	间接费	%	6.8	5679.08	386.18
三	利润	%	3	6065.26	181.96
四	材料价差	元			1105.42
	钢筋	t	1.02	1082.31	1103.96
	汽油	kg	0.9	1.63	1.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	7352.64	808.79
合 计		-	-	-	8161.43

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 10317小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土) 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				500.19
(一)	直接工程费				486.8
1	人工费				323.74
	甲类工	工日	0.8	72.72	58.176
	乙类工	工日	5	52.79	263.95
	其他人工费	%	0.5	322.126	1.61
2	材料费				
3	机械费				163.06
	小型挖掘机 油动 斗容0.25m3	台班	0.41	395.74	162.2534
	其他机械费	%	0.5	162.2534	0.81
(二)	措施费	%	2.75	486.8	13.39
二	间接费	%	5.8	500.19	29.01
三	利润	%	3	529.2	15.88
四	材料价差	元			5.84
	柴油	kg	8.405	0.70	5.84
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	550.92	60.6
合 计		-	-	-	611.52

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：30002人工铺筑 碎石垫层

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				16645.29
(一)	直接工程费				16199.8
1	人工费				2189.08
	甲类工	工日	2.8	72.72	203.616
	乙类工	工日	37.2	52.79	1963.788
	其他人工费	%	1	2167.404	21.67
2	材料费				14010.72
	碎石	t	163.2	85.00	13872.00
	其他材料费	%	1	13872	138.72
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	16199.8	445.49
二	间接费	%	5.8	16645.29	965.43
三	利润	%	3	17610.72	528.32
四	材料价差	元			489.6
	碎石	t	163.2	3.00	489.60
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	18628.64	2049.15
合 计		-	-	-	20677.79

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40016换现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				50768.61
(一)	直接工程费				49170.57
1	人工费				9444.19
	甲类工	工日	38.7	72.72	2814.264
	乙类工	工日	122.6	52.79	6472.054
	其他人工费	%	1.7	9286.318	157.87
2	材料费				30609
	锯材	m3	1.1	1600.00	1760.00
	组合钢模板	kg	26.88	5.75	154.56
	型钢	kg	64.25	5.4637	351.0421
	卡扣件	kg	13.44	3.00	40.32
	铁件	kg	2	4.24	8.48
	预埋铁件	kg	100.26	6.46	647.6796
	电焊条	kg	2.13	29.14	62.0682
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	255.72	26339.16
	水	m3	180	4.078	734.04
	其他材料费	%	1.7	30097.3499	511.65
3	机械费				2286.42
	电焊机 直流30kVA	台班	0.59	210.72	124.3248
	插入式振捣器 2.2kw	台班	11	22.42	246.62
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	22	85.33	1877.26
	其他机械费	%	1.7	2248.2048	38.22
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	49170.57	1598.04
二	间接费	%	6.8	50768.61	3452.27
三	利润	%	3	54220.88	1626.63
四	材料价差	元			16718.96
	水泥42.5	kg	36369.3	0.12	4400.69
	粗砂	m3	61.182	152.00	9299.66
	碎石20	m3	78.6096	38.40	3018.61
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	72566.47	7982.31
合 计		-	-	-	80548.78

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 40318伸缩缝 沥青木板 金额单位：元/100m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				12023.49
(一)	直接工程费				11645.03
1	人工费				2274.52
	甲类工	工日	26.3	72.72	1912.536
	乙类工	工日	6.6	52.79	348.414
	其他人工费	%	0.6	2260.95	13.57
2	材料费				9368.03
	板枋材	m3	2.2	1759.00	3869.80
	沥青	t	1.24	4389.00	5442.36
	木柴	t	0.42		
	其他材料费	%	0.6	9312.16	55.87
3	机械费				2.48
	双胶轮车	台班	0.84	2.93	2.4612
	其他机械费	%	0.6	2.4612	0.01
(二)	措施费	%	3.25	11645.03	378.46
二	间接费	%	6.8	12023.49	817.6
三	利润	%	3	12841.09	385.23
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	13226.32	1454.9
合 计		-	-	-	14681.22

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 40268钢筋制作安装 其他(人工) 金额单位：元/t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5691.09
(一)	直接工程费				5511.95
1	人工费				897.2
	甲类工	工日	5.9	72.72	429.048
	乙类工	工日	8.7	52.79	459.273
	其他人工费	%	1	888.321	8.88
2	材料费				4390.91
	钢筋	t	1.02	4034.00	4114.68
	铁丝	kg	4	5.59	22.36
	电焊条	kg	7.22	29.14	210.3908
	其他材料费	%	1	4347.4308	43.47
3	机械费				223.84
	电焊机 直流30kVA	台班	1	210.72	210.72
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	363.46	10.9038
	其他机械费	%	1	221.6238	2.22
(二)	措施费	%	3.25	5511.95	179.14
二	间接费	%	6.8	5691.09	386.99
三	利润	%	3	6078.08	182.34
四	材料价差	元			1105.42
	钢筋	t	1.02	1082.31	1103.96
	汽油	kg	0.9	1.63	1.47
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	7365.84	810.24
合 计		-	-	-	8176.08

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 50099PE管道安装 公称直径110mm以内 金额单位：元/100m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				29.11
(一)	直接工程费				28
1	人工费				27.11
	甲类工	工日	0.2	72.72	14.544
	乙类工	工日	0.2	52.79	10.558
	其他人工费	%	8	25.102	2.01
2	材料费				0.89
	PE管道 φ90~110mm	m	102	51.93	5296.86
	密封胶	kg	0.1	8.26	0.826
	其他材料费	%	8	5297.686	0.07
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.95	28	1.11
二	间接费	%	65	27.11	17.62
三	利润	%	3	46.73	1.4
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				5296.86
	PE管道 φ90~110mm	m	102		
六	税金	%	11	5344.99	587.95
合 计		-	-	-	5932.94

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 11030混凝土拆除 机械拆除, 液压挖掘机~液压挖掘机0.6m3 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				8058.07
(一)	直接工程费				7842.4
1	人工费				66.52
	乙类工	工日	1.2	52.79	63.348
	其他人工费	%	5	63.348	3.17
2	材料费				
3	机械费				7775.88
	单斗挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班	10.3	718.99	7405.597
	其他机械费	%	5	7405.597	370.28
(二)	措施费	%	2.75	7842.4	215.67
二	间接费	%	5.8	8058.07	467.37
三	利润	%	3	8525.44	255.76
四	材料价差	元			343.61
	柴油	kg	494.4	0.70	343.61
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	9124.81	1003.73
合 计		-	-	-	10128.54

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 11055汽车运建筑垃圾 机械装车, 运距~5km以内 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1709.82
(一)	直接工程费				1664.06
1	人工费				55.71
	甲类工	工日	0.1	72.72	7.272
	乙类工	工日	0.9	52.79	47.511
	其他人工费	%	1.7	54.783	0.93
2	材料费				
3	机械费				1608.35
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	3.13	440.54	1378.8902
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.22	920.78	202.5716
	其他机械费	%	1.7	1581.4618	26.88
(二)	措施费	%	2.75	1664.06	45.76
二	间接费	%	5.8	1709.82	99.17
三	利润	%	3	1808.99	54.27
四	材料价差	元			95.83
	柴油	kg	137.91	0.70	95.85
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	1959.09	215.5
合 计		-	-	-	2174.59

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40017换现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度15～25cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				46792.35
(一)	直接工程费				45319.47
1	人工费				7271.99
	甲类工	工日	29.8	72.72	2167.056
	乙类工	工日	94.4	52.79	4983.376
	其他人工费	%	1.7	7150.432	121.56
2	材料费				29914.68
	锯材	m3	0.86	1600.00	1376.00
	组合钢模板	kg	20.53	5.75	118.0475
	型钢	kg	49.06	5.4637	268.0486
	卡扣件	kg	10.27	3.00	30.81
	铁件	kg	1.52	4.24	6.4448
	预埋铁件	kg	76.56	6.46	494.5776
	电焊条	kg	1.63	29.14	47.4982
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	255.72	26339.16
	水	m3	180	4.078	734.04
	其他材料费	%	1.7	29414.6267	500.05
3	机械费				1301.84
	电焊机 直流30kVA	台班	0.45	210.72	94.824
	插入式振捣器 2.2kw	台班	11	22.42	246.62
	风水(砂)枪 耗风量2～6m3/min	台班	11	85.33	938.63
	其他机械费	%	1.7	1280.074	21.76
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	45319.47	1472.88
二	间接费	%	6.8	46792.35	3181.88
三	利润	%	3	49974.23	1499.23
四	材料价差	元			16718.96
	水泥42.5	kg	36369.3	0.12	4400.69
	粗砂	m3	61.182	152.00	9299.66
	碎石20	m3	78.6096	38.40	3018.61
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	68192.42	7501.17
合 计		-	-	-	75693.59

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：10001人工挖一般土方 一、二类土

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				407.28
(一)	直接工程费				396.38
1	人工费				396.38
	甲类工	工日	0.4	72.72	29.088
	乙类工	工日	6.6	52.79	348.414
	其他人工费	%	5	377.502	18.88
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	396.38	10.9
二	间接费	%	5.8	407.28	23.62
三	利润	%	3	430.9	12.93
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	443.83	48.82
合 计		-	-	-	492.65

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40016现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度10~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				50236.49
(一)	直接工程费				48655.2
1	人工费				9444.19
	甲类工	工日	38.7	72.72	2814.264
	乙类工	工日	122.6	52.79	6472.054
	其他人工费	%	1.7	9286.318	157.87
2	材料费				30093.63
	锯材	m3	1.1	1600.00	1760.00
	组合钢模板	kg	26.88	5.75	154.56
	型钢	kg	64.25	5.4637	351.0421
	卡扣件	kg	13.44	3.00	40.32
	铁件	kg	2	4.24	8.48
	预埋铁件	kg	100.26	6.46	647.6796
	电焊条	kg	2.13	29.14	62.0682
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	m3	103	250.80	25832.40
	水	m3	180	4.078	734.04
	其他材料费	%	1.7	29590.5899	503.04
3	机械费				2286.42
	电焊机 直流30kVA	台班	0.59	210.72	124.3248
	插入式振捣器 2.2kw	台班	11	22.42	246.62
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	22	85.33	1877.26
	其他机械费	%	1.7	2248.2048	38.22
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	48655.2	1581.29
二	间接费	%	6.8	50236.49	3416.08
三	利润	%	3	53652.57	1609.58
四	材料价差	元			22896.9
	水泥32.5	kg	36359	0.07	2472.41
	粗砂	m3	51.5	152.00	7828.00
	卵石20	m3	75.19	167.52	12595.83
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	78159.05	8597.5
合 计		-	-	-	86756.55

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40012换混凝土护坦、铺盖、消力池 铺盖[~]纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				42079.12
(一)	直接工程费				40754.6
1	人工费				5411.53
	甲类工	工日	26.3	72.72	1912.536
	乙类工	工日	61.4	52.79	3241.306
	其他人工费	%	5	5153.842	257.69
2	材料费				28296
	锯材	m3	0.15	1600.00	240.00
	预埋铁件	kg	0.07	6.46	0.4522
	铁钉	kg	0.36	5.39	1.9404
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	255.72	26339.16
	水	m3	90	4.078	367.02
	其他材料费	%	5	26948.5726	1347.43
3	机械费				216.11
	插入式振捣器 2.2kw	台班	9.18	22.42	205.8156
	其他机械费	%	5	205.8156	10.29
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	40754.6	1324.52
二	间接费	%	6.8	42079.12	2861.38
三	利润	%	3	44940.5	1348.22
四	材料价差	元			16718.96
	水泥42.5	kg	36369.3	0.12	4400.69
	粗砂	m3	61.182	152.00	9299.66
	碎石20	m3	78.6096	38.40	3018.61
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	63007.68	6930.84
合 计		-	-	-	69938.52

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40005换混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm[^]纯混凝土C20 1级配 粒
径20 水泥42.5 水灰比0.6

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				41854.98
(一)	直接工程费				40537.51
1	人工费				6833.31
	甲类工	工日	29.3	72.72	2130.696
	乙类工	工日	87.8	52.79	4634.962
	其他人工费	%	1	6765.658	67.66
2	材料费				26600.46
	锯材	m3	0.3	1600.00	480.00
	铁件	kg	50	4.24	212.00
	纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥 42.5 水灰比0.6	m3	103	246.21	25359.63
	水	m3	70	4.078	285.46
	其他材料费	%	1	26337.09	263.37
3	机械费				272.78
	平板式振捣器 2.2kw	台班	5.2	19.12	99.424
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	2	85.33	170.66
	其他机械费	%	1	270.084	2.70
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	40537.51	1317.47
二	间接费	%	6.8	41854.98	2846.14
三	利润	%	3	44701.12	1341.03
四	材料价差	元			16652.01
	水泥42.5	kg	33310.2	0.12	4030.53
	粗砂	m3	63.448	152.00	9644.10
	碎石20	m3	77.5178	38.40	2976.68
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	62694.16	6896.36
合 计		-	-	-	69590.52

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：50111换混凝土管安装 平段, 公称直径600mm以内~纯混凝土C25 3级配 粒径80
水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/10m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2851.07
(一)	直接工程费				2774.76
1	人工费				224.05
	甲类工	工日	1.4	72.72	101.808
	乙类工	工日	2.2	52.79	116.138
	其他人工费	%	2.8	217.946	6.10
2	材料费				2499.23
	预应力混凝土管 Φ400~600mm	m	10.1	232.00	2343.20
	锯材	m3	0.07	1600.00	112.00
	型钢	kg	0.6	5.4637	3.2782
	铁丝	kg	2.1	5.59	11.739
	纯混凝土C25 3级配 粒径80 水泥42.5 水灰比0.55	m3	0.1	227.17	22.717
	橡胶止水圈	根	2.1	1.00	2.10
	其他材料费	%	2.8	2495.0342	4.19
3	机械费				51.48
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.36	106.28	38.2608
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.58	20.37	11.8146
	其他机械费	%	2.8	50.0754	1.40
(二)	措施费	%	2.75	2774.76	76.31
二	间接费	%	5.8	2851.07	165.36
三	利润	%	3	3016.43	90.49
四	材料价差	元			13.89
	预应力混凝土管 Φ400~600mm	m	10.1	10.00	101.00
	水泥42.5	kg	23.8	0.12	2.88
	粗砂	m3	0.04	152.00	6.08
	卵石80	m3	0.096	51.36	4.93
	橡胶止水圈	根	2.1	3.44	7.22
五	未计价材料费				
	预应力混凝土管 Φ400~600mm	m	10.1	232.00	2343.20
	橡胶止水圈	根	2.1	1.00	2.10
六	税金	%	11	3120.81	343.29
合 计		-	-	-	3464.1

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 50004铸铁管安装（青铅接口） 公称直径200mm以内 金额单位：元/10m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				157.9
(一)	直接工程费				151.9
1	人工费				84.71
	甲类工	工日	0.5	72.72	36.36
	乙类工	工日	0.9	52.79	47.511
	其他人工费	%	1	83.871	0.84
2	材料费				67.19
	铸铁管 φ 325mm	m	10	450.00	4500.00
	青铅	kg	11.64	3.88	45.1632
	木柴	kg	0.64		
	氧气	m3	0.23		
	乙炔气	m3	0.07		
	焦炭	kg	5.7	2.80	15.96
	油麻	kg	0.54	10.00	5.40
	其他材料费	%	1	4566.5232	0.67
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.95	151.9	6
二	间接费	%	65	84.71	55.06
三	利润	%	3	212.96	6.39
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				4500
	铸铁管 φ 325mm	m	10		
六	税金	%	11	4719.35	519.13
合 计		-	-	-	5238.48

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 30066换浆砌砖 基础~纯混凝土C20 4级配 粒径150 水泥42.5 水灰比0.6 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				35247.1
(一)	直接工程费				34303.75
1	人工费				5079.96
	甲类工	工日	4.68	72.72	340.3296
	乙类工	工日	88.83	52.79	4689.3357
	其他人工费	%	1	5029.6653	50.30
2	材料费				29057.94
	标准砖	千块	52.4	450.00	23580.00
	纯混凝土C20 4级配 粒径150 水泥42.5 水灰比0.6	m3	24	216.26	5190.24
	其他材料费	%	1	28770.24	287.70
3	机械费				165.85
	砂浆拌和机	台班	1.4	117.29	164.206
	其他机械费	%	1	164.206	1.64
(二)	措施费	%	2.75	34303.75	943.35
二	间接费	%	5.8	35247.1	2044.33
三	利润	%	3	37291.43	1118.74
四	材料价差	元			3125.76
	水泥42.5	kg	4584	0.12	554.66
	粗砂	m3	8.4	152.00	1276.80
	卵石150	m3	25.2	51.36	1294.27
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	41535.93	4568.95
合 计		-	-	-	46104.88

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 100058窗安装 铝合金窗 金额单位：元/10m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3919.64
(一)	直接工程费				3814.73
1	人工费				149.53
	甲类工	工日	1.533	72.72	111.4798
	乙类工	工日	0.511	52.79	26.9757
	其他人工费	%	8	138.4555	11.08
2	材料费				3665.2
	铝合金推拉窗	m2	9.464	346.00	3274.544
	发泡剂750mL	支	2.1	36.64	76.944
	玻璃胶	支	5.02	8.41	42.2182
	其他材料费	%	8	3393.7062	271.50
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	3814.73	104.91
二	间接费	%	5.8	3919.64	227.34
三	利润	%	3	4146.98	124.41
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	4271.39	469.85
合 计		-	-	-	4741.24

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：100056门安装 铝合金门

金额单位：元/10m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				5053.37
(一)	直接工程费				4918.12
1	人工费				215.2
	甲类工	工日	2.248	72.72	163.4746
	乙类工	工日	0.749	52.79	39.5397
	其他人工费	%	6	203.0143	12.18
2	材料费				4702.92
	铝合金平开门	m2	9.62	451.00	4338.62
	发泡剂750mL	支	1.312	36.64	48.0717
	玻璃胶	支	5.948	8.41	50.0227
	其他材料费	%	6	4436.7144	266.20
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	4918.12	135.25
二	间接费	%	5.8	5053.37	293.1
三	利润	%	3	5346.47	160.39
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	5506.86	605.75
合 计		-	-	-	6112.61

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：100049换钢筋混凝土平屋顶(甲型)~砌筑砂浆（不含基础）M7.5 水泥32.5~纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6

金额单位：元/100m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				43578.37
(一)	直接工程费				42412.04
1	人工费				10762.26
	甲类工	工日	45.8	72.72	3330.576
	乙类工	工日	106.8	52.79	5637.972
	其他人工费	%	20	8968.548	1793.71
2	材料费				31106.97
	标准砖	千块	11.13	450.00	5008.50
	砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5	m3	10.7	191.45	2048.515
	锯材	m3	2.52	1600.00	4032.00
	钢筋	t	2.1	4034.00	8471.40
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.6	m3	12	228.38	2740.56
	土料	m3	74.8	10.00	748.00
	石灰	t	0.6	322.00	193.20
	砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5	m3	14	191.45	2680.30
	其他材料费	%	20	25922.475	5184.50
3	机械费				542.81
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	1	241.38	241.38
	双胶轮车	台班	72	2.93	210.96
	其他机械费	%	20	452.34	90.47
(二)	措施费	%	2.75	42412.04	1166.33
二	间接费	%	5.8	43578.37	2527.55
三	利润	%	3	46105.92	1383.18
四	材料价差	元			9815.89
	水泥32.5	kg	6446.7	0.07	438.38
	粗砂	m3	33.537	152.00	5097.62
	钢筋	t	2.1	1082.31	2272.85
	水泥42.5	kg	3132	0.12	378.97
	卵石40	m3	9.72	167.52	1628.29
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	57304.99	6303.55
合 计		-	-	-	63608.54

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40005换混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层≤15cm[^]纯混凝土C20 2级配 粒
径40 水泥42.5 水灰比0.6

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				34345.97
(一)	直接工程费				33264.86
1	人工费				6833.31
	甲类工	工日	29.3	72.72	2130.696
	乙类工	工日	87.8	52.79	4634.962
	其他人工费	%	1	6765.658	67.66
2	材料费				24745.61
	锯材	m3	0.3	1600.00	480.00
	铁件	kg	50	4.24	212.00
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥 42.5 水灰比0.6	m3	103	228.38	23523.14
	水	m3	70	4.078	285.46
	其他材料费	%	1	24500.6	245.01
3	机械费				272.78
	平板式振捣器 2.2kw	台班	5.2	19.12	99.424
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	2	85.33	170.66
	其他机械费	%	1	270.084	2.70
	双胶轮车运混凝土40~50m	m3	103	6.86	706.58
	双胶轮车运混凝土40~50m	m3	103	6.86	706.58
(二)	措施费	%	3.25	33264.86	1081.11
二	间接费	%	6.8	34345.97	2335.53
三	利润	%	3	36681.5	1100.45
四	材料价差	元			25213.37
	水泥42.5	kg	26883	0.12	3252.84
	粗砂	m3	52.53	152.00	7984.56
	卵石40	m3	83.43	167.52	13976.19
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	62995.32	6929.49
合 计		-	-	-	69924.81

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 40308防水层 抹水泥砂浆(平面) 金额单位：元/100m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1311.18
(一)	直接工程费				1269.91
1	人工费				620.5
	甲类工	工日	7.1	72.72	516.312
	乙类工	工日	1.8	52.79	95.022
	其他人工费	%	1.5	611.334	9.17
2	材料费				646.23
	砂	t	3.65	64.00	233.60
	水泥	t	1.14	350.00	399.00
	水	m3	1	4.078	4.078
	其他材料费	%	1.5	636.678	9.55
3	机械费				3.18
	双胶轮车	台班	1.07	2.93	3.1351
	其他机械费	%	1.5	3.1351	0.05
(二)	措施费	%	3.25	1269.91	41.27
二	间接费	%	6.8	1311.18	89.16
三	利润	%	3	1400.34	42.01
四	材料价差	元			187.02
	砂	t	3.65	30.00	109.50
	水泥	t	1.14	68.00	77.52
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	1629.37	179.23
合 计		-	-	-	1808.6

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 50102PE管道安装 公称直径160mm以内 金额单位：元/100m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				70.06
(一)	直接工程费				67.4
1	人工费				65.62
	甲类工	工日	0.4	72.72	29.088
	乙类工	工日	0.6	52.79	31.674
	其他人工费	%	8	60.762	4.86
2	材料费				1.78
	PE管道 φ140~160mm	m	102	77.42	7896.84
	密封胶	kg	0.2	8.26	1.652
	其他材料费	%	8	7898.492	0.13
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.95	67.4	2.66
二	间接费	%	65	65.62	42.65
三	利润	%	3	112.71	3.38
四	材料价差	元			
	PE管道 φ140~160mm	m	102	32.58	3323.16
五	未计价材料费				7896.84
	PE管道 φ140~160mm	m	102	77.42	7896.84
六	税金	%	11	8012.93	881.42
合 计		-	-	-	8894.35

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：10203土方开挖（机械）

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				230.62
(一)	直接工程费				224.45
1	人工费				36.43
	乙类工	工日	0.6	52.79	31.674
	其他人工费	%	15	31.674	4.75
2	材料费				
3	机械费				188.02
	单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3	台班	0.26	628.82	163.4932
	其他机械费	%	15	163.4932	24.52
(二)	措施费	%	2.75	224.45	6.17
二	间接费	%	5.8	230.62	13.38
三	利润	%	3	244	7.32
四	材料价差	元			8.67
	柴油	kg	12.48	0.70	8.67
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	259.99	28.6
合 计		-	-	-	288.59

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 10351土方回填夯实（机械） 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1224.11
(一)	直接工程费				1191.35
1	人工费				948.96
	甲类工	工日	0.8	72.72	58.176
	乙类工	工日	16.1	52.79	849.919
	其他人工费	%	4.5	908.095	40.86
2	材料费				
3	机械费				242.39
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	1.4	165.68	231.952
	其他机械费	%	4.5	231.952	10.44
(二)	措施费	%	2.75	1191.35	32.76
二	间接费	%	5.8	1224.11	71
三	利润	%	3	1295.11	38.85
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	1333.96	146.74
合 计		-	-	-	1480.7

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：80001路床（槽）压实 路床碾压

金额单位：元/1000m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1383.13
(一)	直接工程费				1346.11
1	人工费				190.99
	乙类工	工日	3.6	52.79	190.044
	其他人工费	%	0.5	190.044	0.95
2	材料费				
3	机械费				1155.12
	内燃压路机12t	台班	1.3	404.97	526.461
	推土机 功率 74kw	台班	0.9	692.13	622.917
	其他机械费	%	0.5	1149.378	5.75
(二)	措施费	%	2.75	1346.11	37.02
二	间接费	%	5.8	1383.13	80.22
三	利润	%	3	1463.35	43.9
四	材料价差	元			63.41
	柴油	kg	91.217	0.70	63.40
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	1570.66	172.77
合 计		-	-	-	1743.43

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：80091换水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/1000m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				58074.89
(一)	直接工程费				56520.57
1	人工费				11253.77
	乙类工	工日	209	52.79	11033.11
	其他人工费	%	2	11033.11	220.66
2	材料费				40283.02
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	m3	153	255.72	39125.16
	锯材	m3	0.23	1600.00	368.00
	其他材料费	%	2	39493.16	789.86
3	机械费				4983.78
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	7	241.38	1689.66
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	5	639.28	3196.40
	其他机械费	%	2	4886.06	97.72
(二)	措施费	%	2.75	56520.57	1554.32
二	间接费	%	5.8	58074.89	3368.34
三	利润	%	3	61443.23	1843.3
四	材料价差	元			24998.31
	水泥42.5	kg	54024.3	0.12	6536.94
	粗砂	m3	90.882	152.00	13814.06
	碎石20	m3	116.7696	38.40	4483.95
	柴油	kg	235	0.70	163.33
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	88284.84	9711.33
合 计		-	-	-	97996.17

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 30013干砌块石 挡土墙(暂估50%) 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				22403.09
(一)	直接工程费				21803.49
1	人工费				5085.16
	甲类工	工日	4.7	72.72	341.784
	乙类工	工日	88.9	52.79	4693.031
	其他人工费	%	1	5034.815	50.35
2	材料费				16718.33
	块石	t	217.8	76.00	16552.80
	其他材料费	%	1	16552.8	165.53
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	21803.49	599.6
二	间接费	%	5.8	22403.09	1299.38
三	利润	%	3	23702.47	711.07
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	24413.54	2685.49
合 计		-	-	-	27099.03

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 30013干砌块石 挡土墙(暂估30%) 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				22403.09
(一)	直接工程费				21803.49
1	人工费				5085.16
	甲类工	工日	4.7	72.72	341.784
	乙类工	工日	88.9	52.79	4693.031
	其他人工费	%	1	5034.815	50.35
2	材料费				16718.33
	块石	t	217.8	76.00	16552.80
	其他材料费	%	1	16552.8	165.53
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	21803.49	599.6
二	间接费	%	5.8	22403.09	1299.38
三	利润	%	3	23702.47	711.07
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	24413.54	2685.49
合 计		-	-	-	27099.03

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：80092换水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/1000m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3591.7
(一)	直接工程费				3495.57
1	人工费				533.18
	乙类工	工日	10.1	52.79	533.179
2	材料费				2624.34
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	m3	10.2	255.72	2608.344
	锯材	m3	0.01	1600.00	16.00
3	机械费				338.05
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.5	241.38	120.69
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.34	639.28	217.3552
(二)	措施费	%	2.75	3495.57	96.13
二	间接费	%	5.8	3591.7	208.32
三	利润	%	3	3800.02	114
四	材料价差	元			1666.77
	水泥42.5	kg	3601.62	0.12	435.80
	粗砂	m3	6.0588	152.00	920.94
	碎石20	m3	7.78464	38.40	298.93
	柴油	kg	15.98	0.70	11.11
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	5580.79	613.89
合 计		-	-	-	6194.68

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：80091换水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5

金额单位：元/1000m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				57285.96
(一)	直接工程费				55752.76
1	人工费				11253.77
	乙类工	工日	209	52.79	11033.11
	其他人工费	%	2	11033.11	220.66
2	材料费				39515.21
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	m3	153	250.80	38372.40
	锯材	m3	0.23	1600.00	368.00
	其他材料费	%	2	38740.4	774.81
3	机械费				4983.78
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	7	241.38	1689.66
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	5	639.28	3196.40
	其他机械费	%	2	4886.06	97.72
(二)	措施费	%	2.75	55752.76	1533.2
二	间接费	%	5.8	57285.96	3322.59
三	利润	%	3	60608.55	1818.26
四	材料价差	元			34175.25
	水泥32.5	kg	54009	0.07	3672.61
	粗砂	m3	76.5	152.00	11628.00
	卵石20	m3	111.69	167.52	18710.31
	柴油	kg	235	0.70	163.33
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	96602.06	10626.23
合 计		-	-	-	107228.29

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：80092换水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5

金额单位：元/1000m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3540.14
(一)	直接工程费				3445.39
1	人工费				533.18
	乙类工	工日	10.1	52.79	533.179
2	材料费				2574.16
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.5	m3	10.2	250.80	2558.16
	锯材	m3	0.01	1600.00	16.00
3	机械费				338.05
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.5	241.38	120.69
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.34	639.28	217.3552
(二)	措施费	%	2.75	3445.39	94.75
二	间接费	%	5.8	3540.14	205.33
三	利润	%	3	3745.47	112.36
四	材料价差	元			2278.57
	水泥32.5	kg	3600.6	0.07	244.84
	粗砂	m3	5.1	152.00	775.20
	卵石20	m3	7.446	167.52	1247.35
	柴油	kg	15.98	0.70	11.11
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	6136.4	675
合 计		-	-	-	6811.4

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 30013干砌块石 挡土墙 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				22403.09
(一)	直接工程费				21803.49
1	人工费				5085.16
	甲类工	工日	4.7	72.72	341.784
	乙类工	工日	88.9	52.79	4693.031
	其他人工费	%	1	5034.815	50.35
2	材料费				16718.33
	块石	t	217.8	76.00	16552.80
	其他材料费	%	1	16552.8	165.53
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	21803.49	599.6
二	间接费	%	5.8	22403.09	1299.38
三	利润	%	3	23702.47	711.07
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	24413.54	2685.49
合 计		-	-	-	27099.03

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40006换混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层15~30cm~纯混凝土C20 1级配
粒径20 水泥32.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				40069.98
(一)	直接工程费				38808.7
1	人工费				5671.64
	甲类工	工日	24.3	72.72	1767.096
	乙类工	工日	72.9	52.79	3848.391
	其他人工费	%	1	5615.487	56.15
2	材料费				26084.13
	锯材	m3	0.3	1600.00	480.00
	铁件	kg	30	4.24	127.20
	纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55	m3	103	242.07	24933.21
	水	m3	70	4.078	285.46
	其他材料费	%	1	25825.87	258.26
3	机械费				221.97
	平板式振捣器 2.2kw	台班	4.8	19.12	91.776
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.5	85.33	127.995
	其他机械费	%	1	219.771	2.20
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	38808.7	1261.28
二	间接费	%	6.8	40069.98	2724.76
三	利润	%	3	42794.74	1283.84
四	材料价差	元			23125.56
	水泥32.5	kg	33063	0.07	2248.28
	粗砂	m3	55.62	152.00	8454.24
	卵石20	m3	74.16	167.52	12423.28
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	67204.14	7392.46
合 计		-	-	-	74596.6

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：501111换混凝土管安装 平段, 公称直径600mm以内~纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55

金额单位：元/10m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2852.64
(一)	直接工程费				2776.29
1	人工费				224.05
	甲类工	工日	1.4	72.72	101.808
	乙类工	工日	2.2	52.79	116.138
	其他人工费	%	2.8	217.946	6.10
2	材料费				2500.76
	预应力混凝土管 Φ400~600mm	m	10.1	232.00	2343.20
	锯材	m3	0.07	1600.00	112.00
	型钢	kg	0.6	5.4637	3.2782
	铁丝	kg	2.1	5.59	11.739
	纯混凝土C20 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.55	m3	0.1	242.07	24.207
	橡胶止水圈	根	2.1	1.00	2.10
	其他材料费	%	2.8	2496.5242	4.23
3	机械费				51.48
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.36	106.28	38.2608
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.58	20.37	11.8146
	其他机械费	%	2.8	50.0754	1.40
(二)	措施费	%	2.75	2776.29	76.35
二	间接费	%	5.8	2852.64	165.45
三	利润	%	3	3018.09	90.54
四	材料价差	元			22.45
	预应力混凝土管 Φ400~600mm	m	10.1	10.00	101.00
	水泥32.5	kg	32.1	0.07	2.18
	粗砂	m3	0.054	152.00	8.21
	卵石20	m3	0.072	167.52	12.06
	橡胶止水圈	根	2.1	3.44	7.22
五	未计价材料费				
	预应力混凝土管 Φ400~600mm	m	10.1	232.00	2343.20
	橡胶止水圈	根	2.1	1.00	2.10
六	税金	%	11	3131.08	344.42
合 计		-	-	-	3475.5

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 30075换砌体砂浆抹面 平面,厚~2cm~砌筑砂浆 M10 水泥32.5 金额单位：元/100m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1098.48
(一)	直接工程费				1069.08
1	人工费				622.51
	甲类工	工日	0.6	72.72	43.632
	乙类工	工日	10.6	52.79	559.574
	其他人工费	%	3.2	603.206	19.30
2	材料费				446.57
	砌筑砂浆 M10 水泥32.5	m3	2.1	206.06	432.726
	其他材料费	%	3.2	432.726	13.85
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	1069.08	29.4
二	间接费	%	5.8	1098.48	63.71
三	利润	%	3	1162.19	34.87
四	材料价差	元			394.67
	水泥32.5	kg	640.5	0.07	43.55
	粗砂	m3	2.31	152.00	351.12
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	1591.73	175.09
合 计		-	-	-	1766.82

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 10204挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				252.91
(一)	直接工程费				246.14
1	人工费				36.43
	乙类工	工日	0.6	52.79	31.674
	其他人工费	%	15	31.674	4.75
2	材料费				
3	机械费				209.71
	单斗挖掘机 油动 斗容0.5m3	台班	0.29	628.82	182.3578
	其他机械费	%	15	182.3578	27.35
(二)	措施费	%	2.75	246.14	6.77
二	间接费	%	5.8	252.91	14.67
三	利润	%	3	267.58	8.03
四	材料价差	元			9.67
	柴油	kg	13.92	0.70	9.67
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	285.28	31.38
合 计		-	-	-	316.66

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 30005机械铺筑塘渣、块石垫层 塘渣垫层(夯实机夯实) 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				10499.08
(一)	直接工程费				10218.08
1	人工费				1900.44
	乙类工	工日	36	52.79	1900.44
2	材料费				8213.72
	塘渣	t	188	43.69	8213.72
3	机械费				103.92
	电动夯实机 夯击能力20~62kg. m	台班	4	25.98	103.92
(二)	措施费	%	2.75	10218.08	281
二	间接费	%	5.8	10499.08	608.95
三	利润	%	3	11108.03	333.24
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	11441.27	1258.54
合 计		-	-	-	12699.81

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40051换混凝土桥 桥墩(整墩)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				51665.74
(一)	直接工程费				50039.46
1	人工费				8324.83
	甲类工	工日	61.2	72.72	4450.464
	乙类工	工日	70.3	52.79	3711.137
	其他人工费	%	2	8161.601	163.23
2	材料费				33982.07
	锯材	m3	1.91	1600.00	3056.00
	组合钢模板	kg	71.47	5.75	410.9525
	型钢	kg	170.81	5.4637	933.2529
	卡扣件	kg	35.74	3.00	107.22
	铁件	kg	36.81	4.24	156.0744
	预埋铁件	kg	276.25	6.46	1784.575
	电焊条	kg	5.65	29.14	164.641
	铁钉	kg	13.75	5.39	74.1125
	铁丝	kg	0.77	5.59	4.3043
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	255.72	26339.16
	水	m3	70	4.078	285.46
	其他材料费	%	2	33315.7526	666.32
3	机械费				901.6
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.67	363.46	243.5182
	汽车起重机 汽油型 起重量5t	台班	0.26	494.21	128.4946
	电焊机 交流20~25kVA	台班	1.56	134.60	209.976
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.9	22.42	199.538
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	1.2	85.33	102.396
	其他机械费	%	2	883.9228	17.68
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	50039.46	1626.28
二	间接费	%	6.8	51665.74	3513.27
三	利润	%	3	55179.01	1655.37
四	材料价差	元			16766.5
	水泥42.5	kg	36369.3	0.12	4400.69
	粗砂	m3	61.182	152.00	9299.66

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40051换混凝土桥 桥墩(整墩)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

	碎石20	m3	78.6096	38.40	3018.61
	汽油	kg	29.2	1.63	47.54
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	73600.88	8096.1
合 计		-	-	-	81696.98

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40007换混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层 > 30cm³纯混凝土C30 1级配 粒
径20 水泥42.5 水灰比0.5

金额单位：元/100m³

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				41323.25
(一)	直接工程费				40022.52
1	人工费				4732.71
	甲类工	工日	20.3	72.72	1476.216
	乙类工	工日	60.8	52.79	3209.632
	其他人工费	%	1	4685.848	46.86
2	材料费				28283.84
	锯材	m ³	0.2	1600.00	320.00
	铁件	kg	20	4.24	84.80
	纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥 42.5 水灰比0.5	m ³	103	265.18	27313.54
	水	m ³	70	4.078	285.46
	其他材料费	%	1	28003.8	280.04
3	机械费				175.01
	平板式振捣器 2.2kw	台班	4.6	19.12	87.952
	风水(砂)枪 耗风量2~6m ³ /min	台班	1	85.33	85.33
	其他机械费	%	1	173.282	1.73
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m ³	m ³	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m ³	m ³	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	40022.52	1300.73
二	间接费	%	6.8	41323.25	2809.98
三	利润	%	3	44133.23	1324
四	材料价差	元			16510.9
	水泥42.5	kg	39994.9	0.12	4839.38
	粗砂	m ³	56.65	152.00	8610.80
	碎石20	m ³	79.7014	38.40	3060.53
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	61968.13	6816.49
合 计		-	-	-	68784.62

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 40055换混凝土桥 墩帽~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				58820.03
(一)	直接工程费				56968.55
1	人工费				16349.44
	甲类工	工日	132	72.72	9599.04
	乙类工	工日	121.8	52.79	6429.822
	其他人工费	%	2	16028.862	320.58
2	材料费				33535.01
	锯材	m3	0.72	1600.00	1152.00
	组合钢模板	kg	230	5.75	1322.50
	型钢	kg	161	5.4637	879.6541
	卡扣件	kg	92	3.00	276.00
	铁件	kg	337	4.24	1428.88
	铁钉	kg	2.88	5.39	15.5232
	纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	m3	103	265.18	27313.54
	水	m3	120	4.078	489.36
	其他材料费	%	2	32877.4573	657.55
3	机械费				253.14
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.9	22.42	199.538
	双胶轮车	台班	16.6	2.93	48.638
	其他机械费	%	2	248.176	4.96
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	56968.55	1851.48
二	间接费	%	6.8	58820.03	3999.76
三	利润	%	3	62819.79	1884.59
四	材料价差	元			16510.9
	水泥42.5	kg	39994.9	0.12	4839.38
	粗砂	m3	56.65	152.00	8610.80
	碎石20	m3	79.7014	38.40	3060.53
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	81215.28	8933.68
合 计		-	-	-	90148.96

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 40085换现浇混凝土梁`纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5 金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				50167.24
(一)	直接工程费				48588.13
1	人工费				7296.3
	甲类工	工日	42.73	72.72	3107.3256
	乙类工	工日	72.77	52.79	3841.5283
	其他人工费	%	5	6948.8539	347.44
2	材料费				34201.92
	锯材	m3	0.49	1600.00	784.00
	组合钢模板	kg	114.38	5.75	657.685
	预埋铁件	kg	512	6.46	3307.52
	铁钉	kg	9.22	5.39	49.6958
	纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	m3	103	265.18	27313.54
	水	m3	113	4.078	460.814
	其他材料费	%	5	32573.2548	1628.66
3	机械费				258.95
	插入式振捣器 2.2kw	台班	11	22.42	246.62
	其他机械费	%	5	246.62	12.33
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	48588.13	1579.11
二	间接费	%	6.8	50167.24	3411.37
三	利润	%	3	53578.61	1607.36
四	材料价差	元			16510.9
	水泥42.5	kg	39994.9	0.12	4839.38
	粗砂	m3	56.65	152.00	8610.80
	碎石20	m3	79.7014	38.40	3060.53
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	71696.87	7886.66
合 计		-	-	-	79583.53

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40059换混凝土桥 桥面混凝土铺装(车行道)~纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.45

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				46801.4
(一)	直接工程费				45328.23
1	人工费				10032.41
	甲类工	工日	56.2	72.72	4086.864
	乙类工	工日	108.9	52.79	5748.831
	其他人工费	%	2	9835.695	196.71
2	材料费				28261.33
	锯材	m3	0.17	1600.00	272.00
	纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥32.5 水灰比0.45	m3	103	261.61	26945.83
	水	m3	120	4.078	489.36
	其他材料费	%	2	27707.19	554.14
3	机械费				203.53
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.9	22.42	199.538
	其他机械费	%	2	199.538	3.99
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	45328.23	1473.17
二	间接费	%	6.8	46801.4	3182.5
三	利润	%	3	49983.9	1499.52
四	材料价差	元			22835.1
	水泥32.5	kg	40067	0.07	2724.56
	粗砂	m3	49.44	152.00	7514.88
	卵石20	m3	75.19	167.52	12595.83
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	74318.52	8175.04
合 计		-	-	-	82493.56

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40077换混凝土排架 单排架(单根立柱横截面积0.35~0.5m2)~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				64102.94
(一)	直接工程费				62085.17
1	人工费				22825.57
	甲类工	工日	142.8	72.72	10384.416
	乙类工	工日	214.3	52.79	11312.897
	其他人工费	%	5.2	21697.313	1128.26
2	材料费				32173.84
	锯材	m3	0.4	1600.00	640.00
	组合钢模板	kg	279.02	5.75	1604.365
	型钢	kg	88.56	5.4637	483.8644
	卡扣件	kg	186.5	3.00	559.50
	铁件	kg	35.27	4.24	149.5448
	预埋铁件	kg	35.27	6.46	227.8442
	铁钉	kg	1.54	5.39	8.3006
	纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.55	m3	103	255.72	26339.16
	水	m3	140	4.078	570.92
	其他材料费	%	5.2	30583.499	1590.34
3	机械费				254.8
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.9	22.42	199.538
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.5	85.33	42.665
	其他机械费	%	5.2	242.203	12.59
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
	混凝土及砂浆拌制 搅拌出料0.4m3	m3	103	33.16	3415.48
(二)	措施费	%	3.25	62085.17	2017.77
二	间接费	%	6.8	64102.94	4359
三	利润	%	3	68461.94	2053.86
四	材料价差	元			16718.96
	水泥42.5	kg	36369.3	0.12	4400.69
	粗砂	m3	61.182	152.00	9299.66
	碎石20	m3	78.6096	38.40	3018.61
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	87234.76	9595.82
合 计		-	-	-	96830.58

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号：40182换预制混凝土梁安装(单个构件体积>3m3)~纯混凝土C30 1级配 粒径20
水泥42.5 水灰比0.5

金额单位：元/100m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				19266.16
(一)	直接工程费				18659.72
1	人工费				5341.19
	甲类工	工日	41.3	72.72	3003.336
	乙类工	工日	38.2	52.79	2016.578
	其他人工费	%	6.4	5019.914	321.27
2	材料费				8015.62
	锯材	m3	0.8	1600.00	1280.00
	铁垫块	kg	43		
	电焊条	kg	160	29.14	4662.40
	预制混凝土构件	m3	100		
	纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.5	m3	6	265.18	1591.08
	其他材料费	%	6.4	7533.48	482.14
3	机械费				5302.91
	电焊机 直流30kVA	台班	12.3	210.72	2591.856
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.4	241.38	96.552
	双胶轮车	台班	2	2.93	5.86
	塔式起重机 起重量25t	台班	2.1	1090.32	2289.672
	其他机械费	%	6.4	4983.94	318.97
(二)	措施费	%	3.25	18659.72	606.44
二	间接费	%	6.8	19266.16	1310.1
三	利润	%	3	20576.26	617.29
四	材料价差	元			961.8
	水泥42.5	kg	2329.8	0.12	281.91
	粗砂	m3	3.3	152.00	501.60
	碎石20	m3	4.6428	38.40	178.28
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	22155.35	2437.09
合 计		-	-	-	24592.44

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 90022灌木片植 苗高(在50cm以内), 种植密度9株/m2以内 金额单位： 元/100m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				285.71
(一)	直接工程费				278.06
1	人工费				257.59
	乙类工	工日	4.86	52.79	256.5594
	其他人工费	%	0.4	256.5594	1.03
2	材料费				20.47
	树苗	株	918		
	水	m3	5	4.078	20.39
	其他材料费	%	0.4	20.39	0.08
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	278.06	7.65
二	间接费	%	5.8	285.71	16.57
三	利润	%	3	302.28	9.07
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	311.35	34.25
合 计		-	-	-	345.6

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 90001栽植乔木（带土球） 土球直径在20cm以内 金额单位：元/100株

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				204.67
(一)	直接工程费				199.19
1	人工费				190.99
	乙类工	工日	3.6	52.79	190.044
	其他人工费	%	0.5	190.044	0.95
2	材料费				8.2
	树苗	株	102		
	水	m3	2	4.078	8.156
	其他材料费	%	0.5	8.156	0.04
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	199.19	5.48
二	间接费	%	5.8	204.67	11.87
三	利润	%	3	216.54	6.5
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	223.04	24.53
合 计		-	-	-	247.57

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 100006土工布铺设 斜铺（边坡）1： 2. 5 金额单位： 元/100m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1014. 55
（一）	直接工程费				987. 4
1	人工费				122. 39
	乙类工	工日	2. 3	52. 79	121. 417
	其他人工费	%	0. 8	121. 417	0. 97
2	材料费				865. 01
	土工布300g/m2	m2	107	8. 02	858. 14
	其他材料费	%	0. 8	858. 14	6. 87
3	机械费				
（二）	措施费	%	2. 75	987. 4	27. 15
二	间接费	%	5. 8	1014. 55	58. 84
三	利润	%	3	1073. 39	32. 2
四	材料价差	元			
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	1105. 59	121. 61
合 计		-	-	-	1227. 2

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 90054土工格栅植草护坡 金额单位：元/100m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				13784. 8
(一)	直接工程费				13415. 86
1	人工费				1258. 71
	甲类工	工日	1. 13	72. 72	82. 1736
	乙类工	工日	21. 37	52. 79	1128. 1223
	其他人工费	%	4	1210. 2959	48. 41
2	材料费				11768. 19
	草籽	kg	4	30. 00	120. 00
	种植壤土	m3	15	59. 20	888. 00
	粘土	m3	2		
	肥料	kg	20	0. 75	15. 00
	土工格栅	m2	110	14. 95	1644. 50
	三维网	m2	120	50. 00	6000. 00
	固定钉	kg	50	40. 00	2000. 00
	绿化用木纤维	kg	27. 4	14. 5438	398. 5001
	绿化用保水剂	kg	0. 2		
	无纺布 18g	m2	120	1. 57	188. 40
	绿化用粘合剂	kg	0. 4		
	水	m3	15	4. 078	61. 17
	其他材料费	%	4	11315. 5701	452. 62
3	机械费				388. 96
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0. 1	363. 46	36. 346
	液压喷播植草机	台班	0. 4	397. 75	159. 10
	洒水车 容量4000L	台班	0. 4	366. 30	146. 52
	离心水泵 单级17kw	台班	0. 25	128. 15	32. 0375
	其他机械费	%	4	374. 0035	14. 96
(二)	措施费	%	2. 75	13415. 86	368. 94
二	间接费	%	5. 8	13784. 8	799. 52
三	利润	%	3	14584. 32	437. 53
四	材料价差	元			34. 52
	汽油	kg	15. 4	1. 63	25. 07
	柴油	kg	13. 6	0. 70	9. 45
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	15056. 37	1656. 2
合 计		-	-	-	16712. 57

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表6

工程施工费单价分析表

定额编号： 90065木桩（毛竹桩）填石护岸~IV类土 金额单位：元/100m3桩

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				201636.66
(一)	直接工程费				196240.06
1	人工费				41591.3
	乙类工	工日	772.415	52.79	40775.7879
	其他人工费	%	2	40775.7879	815.52
2	材料费				154648.76
	原木	m3	106.3	1292.00	137339.60
	锯木	m3	0.7		
	铁件	kg	26	4.24	110.24
	铁钉	kg	201	5.39	1083.39
	片石	t	384.8	34.00	13083.20
	其他材料费	%	2	151616.43	3032.33
3	机械费				
(二)	措施费	%	2.75	196240.06	5396.6
二	间接费	%	5.8	201636.66	11694.93
三	利润	%	3	213331.59	6399.95
四	材料价差	元			18085.6
	片石	t	384.8	47.00	18085.60
五	未计价材料费				
六	税金	%	11	237817.14	26159.89
合 计		-	-	-	263977.03

注：1. 材料价差=Σ（材料预算价格-限价）×定额数量；
2. 未计价材料费是指安装工程中只计取材料费和税金的管材、管件、闸阀、法兰、出水栓等构件的材料费；
3. 税金=综合税率×（一~五之和）

附表9

人工及主要材料用量汇总表

[illegible]

附表10

工程量统计表

序号	名称及规格	单位	计算公式	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	土地平整工程			
1.1	土地平整	公顷	15.5238	15.5238
10203	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖	100m3	8000	80
10319	土方回填 推土机推土(一、二类土) 推土距离0~10~推土机10	100m3	46570	465.7
10444	土地整修 机械施工(一、二类土)	100m2	155238	1552.38
10041	土地翻耕 (三铧犁)一、二类土	hm2	15.5238	15.5238
10376	挖掘机清除灌乔木	亩	6.0042*15	90.063
10383	汽车运残树根 树身(根)直径≤	100棵	1200	12
10386	残树(根)外运,每增减1km	100棵	1200*(-5)*1	-60
10040	田埂修筑 机械修筑	100m3	3800	38
1.2	新建3m挡土墙		234	234
10203	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖	100m3	q*6.7000	15.678
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	q*4.1600	9.7344
40007	混凝土基础及垫层 混凝土基础、	100m3	q*1.6430	3.84462
40061	挡土墙、岸墙、翼墙 悬臂式~纯混	100m3	q*1.3840	3.23856
80094	伸缩缝嵌缝 伸缝,沥青玛蹄脂	10m2	q*2.6/15	4.056
40269	钢筋制作安装 其他(机械)	t	q*0.087	20.358
2	灌溉与排水工程			
2.1	新建40宽灌溉渠	m	189	189
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	q*0.3413	0.645057
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	q*0.1169	0.220941
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0.0500	0.0945
40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15~纯混	100m3	Q*0.1100	0.2079
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	q*0.0300	0.0567
40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	q*6.7000/1000	1.2663
50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	Q/15*0.5	0.063
11030	混凝土拆除 机械拆除,液压挖掘机	100m3	Q*0.1100	0.2079
11055	汽车运建筑垃圾 机械装车,运距	100m3	Q*0.1100	0.2079
2.2	新建50宽灌溉渠	m	1834	1834
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	q*0.5513	10.110842
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	q*0.1869	3.427746
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0.0700	1.2838
40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15~纯混	100m3	Q*0.1700	3.1178
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	q*0.0300	0.5502
40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	q*8.3000/1000	15.2222
50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	Q/15*0.5	0.6113333333
11030	混凝土拆除 机械拆除,液压挖掘机	100m3	Q*0.1700	3.1178

附表10

工程量统计表

序号	名称及规格	单位	计算公式	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11055	汽车运建筑垃圾 机械装车,运距 ~51.04km	100m3	Q*0.1700	3.1178
2.3	新建60宽灌溉渠	m	6635	6635
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	q*0.7280	48.3028
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	q*0.2356	15.63206
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0.0840	5.5734
40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm纯混凝土	100m3	Q*0.2448	16.24248
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	q*0.0300	1.9905
40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	q*9.6000/1000	63.696
50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	Q/15*0.5	2.211666667
11030	混凝土拆除 机械拆除,液压挖掘机 ~液压挖掘机0.6m3	100m3	Q*0.2448	16.24248
11055	汽车运建筑垃圾 机械装车,运距 ~51.04km	100m3	Q*0.2448	16.24248
2.4	新建50宽排水沟	m	683	683
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	q*0.5513	3.765379
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	q*0.1869	1.276527
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0.0700	0.4781
40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm纯混凝土	100m3	Q*0.1700	1.1611
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	q*0.0300	0.2049
40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	q*8.3000/1000	5.6689
50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	Q/15*0.5	0.227666667
11030	混凝土拆除 机械拆除,液压挖掘机 ~液压挖掘机0.6m3	100m3	Q*0.1700	1.1611
11055	汽车运建筑垃圾 机械装车,运距 ~51.04km	100m3	Q*0.1700	1.1611
2.5	新建60宽排水沟	m	207	207
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	q*0.8125	1.681875
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	q*0.4720	0.97704
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0.0840	0.17388
40016	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm纯混凝土	100m3	Q*0.2448	0.506736
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	q*0.0300	0.0621
40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	q*9.6000/1000	1.9872
50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	Q/15*0.5	0.069
11030	混凝土拆除 机械拆除,液压挖掘机 ~液压挖掘机0.6m3	100m3	Q*0.2448	0.506736
11055	汽车运建筑垃圾 机械装车,运距 ~51.04km	100m3	Q*0.2448	0.506736
2.6	新建150宽排水沟	m	55	55
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	q*0.9000	0.495
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	q*0.5000	0.275
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0.1900	0.1045
40017	现浇混凝土渠道 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度15~25cm纯混凝土	100m3	Q*1.0100	0.5555
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	q*0.0400	0.022

附表10

工程量统计表

序号	名称及规格	单位	计算公式	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	$q \times 29.731 / 1000$	1.635205
2.7	渠道清淤修复（暂估修复比例10%）	m	1847	1847
10001	人工挖一般土方 一、二类土	100m3	$q \times 0.0600$	1.1082
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	$q \times 1.0902 \times 0.1$	2.0135994
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	$q \times 0.5088 \times 0.1$	0.9397536
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	$Q \times 0.1800 \times 0.1$	0.33246
40016	现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1:0.5）~3处理厚度10~15~结构混凝土	100m3	$Q \times 0.3921 \times 0.1$	0.7242087
50099	PE管道安装 公称直径110mm以内	100m	$Q / 15 \times 0.5 \times 0.1$	0.0615666667
2.8	新建0.5m圆管涵	m	26	26
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	$Q \times 3.0700$	0.7982
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	$Q \times 3.3900$	0.8814
40012	混凝土护坦、铺盖、消力池 铺盖~结构混凝土C20~4级配 粒径20~40mm	100m3	$Q \times 0.1480$	0.03848
40005	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层<15~结构混凝土C20~4级配	100m3	$Q \times 0.3000$	0.078
50111	混凝土管安装 平段,公称直径200~以内~结构混凝土C20~4级配 粒径20~40mm	10m	Q	2.6
2.9	泵房	座	10	10
40268	钢筋制作安装 其他(人工)	t	$178.05 / 1000 \times q$	1.7805
	自动控制柜及1个液位仪	套	q	10
	水泵ISG125-100A	台	q	10
	DN125法兰片	只	$q \times 55$	550
	1~16kg压力表	个	q	10
	DN125逆止阀	个	$q \times 2$	20
	进口网式过滤器	个	q	10
	DN125闸阀	个	$q \times 2$	20
	DN125排气阀	个	$q \times 2$	20
	DN125水表	个	$q \times 2$	20
50004	铸铁管安装（青铅接口） 公称直径200~以内	10m	$q \times 16$	16
	三通+弯头	个	$q \times 4$	40
	承插法兰接头	个	$q \times 4$	40
	照明设备	套	q	10
30066	浆砌砖 基础~纯混凝土C20 4级配 粒径150~水沉10~5~水灰比0.6	100m3	$3 \times 4 \times 0.6 \times Q$	0.72
100058	窗安装 铝合金窗	10m2	$(1.2 \times 1.5 + 1.2 \times 1.5) \times Q$	3.6
100056	门安装 铝合金门	10m2	$0.9 \times 2.1 \times Q$	1.89
100049	钢筋混凝土平屋顶(甲型)~砌筑砂浆（不含基础）M5~5~水沉10~5~	100m2	$12 \times Q$	1.2
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	$4 \times 4 \times 0.08 \times Q$	0.128
40005	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层<15~结构混凝土C20~4级配	100m3	$4 \times 4 \times 0.1 \times Q$	0.16
40308	防水层 抹水泥砂浆(平面)	100m2	$4 \times 4 \times Q$	1.6
	乳胶漆	m²	$14 \times 3.2 \times 2 \times Q$	896

附表10

工程量统计表

序号	名称及规格	单位	计算公式	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	其他细项	项	Q	10
2. 10	新建输水管道	米	250	250
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	q*0. 5*0. 5	0. 625
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	q*0. 5*0. 5	0. 625
50102	PE管道安装 公称直径160mm以内	100m	Q	2. 5
3	田间道路工程			
3. 1	新建2. 0米宽水泥路	m	1334	1334
10203	土方开挖（机械）	100m3	Q*0. 4150	5. 5361
10351	土方回填夯实（机械）	100m3	Q*0. 2000	2. 668
80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	Q*1. 2000	1. 6008
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0. 1360	1. 81424
80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥48. 5	1000m2	Q*2. 0000	2. 668
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	q*0. 02*2*0. 15/10	0. 008004
30013	干砌块石 挡土墙(暂估50%)	100m3	Q*0. 4150*0. 5	2. 76805
3. 2	新建2. 5米宽水泥路	m	483	483
10203	土方开挖（机械）	100m3	Q*0. 4150	2. 00445
10351	土方回填夯实（机械）	100m3	Q*0. 2000	0. 966
80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	Q*1. 2000	0. 5796
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0. 2360	1. 13988
80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥48. 5	1000m2	Q*2. 5000	1. 2075
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	q*0. 02*2. 5*0. 15/10	0. 0036225
30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	Q*0. 4150*0. 3	0. 601335
3. 3	新建3. 0米宽水泥路	m	1996	1996
10203	土方开挖（机械）	100m3	Q*0. 4150	8. 2834
10351	土方回填夯实（机械）	100m3	Q*0. 2000	3. 992
80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	Q*2. 2000	4. 3912
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0. 2360	4. 71056
80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥48. 5	1000m2	Q*3. 0000	5. 988
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	q*0. 02*3*0. 15/10	0. 017964
30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	Q*0. 4150*0. 3	2. 48502
3. 4	新建3. 5米宽水泥路	m	3252	3252
10203	土方开挖（机械）	100m3	Q*0. 3800	12. 3576
10351	土方回填夯实（机械）	100m3	Q*0. 2000	6. 504
80001	路床（槽）压实 路床碾压	1000m2	Q*2. 7000	8. 7804
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	Q*0. 2850	9. 2682
80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥48. 5	1000m2	Q*3. 5000	11. 382
80092	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm~纯混凝土C25 1级配 粒径20 水泥48. 5	1000m2	5*Q*3. 5000	56. 91

附表10

工程量统计表

序号	名称及规格	单位	计算公式	工程量合计
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	$q*0.02*3.5*0.2/10$	0.045528
30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	$Q*0.3800*0.3$	3.70728
3.5	新建4.0米宽水泥路	m	982	982
10203	土方开挖(机械)	100m3	$Q*0.3800$	3.7316
10351	土方回填夯实(机械)	100m3	$Q*0.2000$	1.964
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	$Q*3.2000$	3.1424
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	$Q*0.3350$	3.2897
80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	1000m2	$Q*4.0000$	3.928
80092	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm 纯混凝土 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	1000m2	$5*Q*4.0000$	19.64
40318	伸缩缝 沥青木板	100m2	$q*0.02*4*0.2/10$	0.015712
30013	干砌块石 挡土墙(暂估30%)	100m3	$Q*0.3800*0.3$	1.11948
3.6	新建5.0米宽水泥路	m	589	589
10203	土方开挖(机械)	100m3	$Q*0.3800$	2.2382
10351	土方回填夯实(机械)	100m3	$Q*0.2000$	1.178
80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	$Q*4.2000$	2.4738
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	$Q*0.4350$	2.56215
80091	水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	1000m2	$Q*5.0000$	2.945
80092	水泥混凝土路面 厚度每增减1cm 纯混凝土 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	1000m2	$5*Q*5.0000$	14.725
30013	干砌块石 挡土墙(暂估50%)	100m3	$Q*0.3800*0.3$	0.67146
3.7	下田道(过沟渠)	座	50	50
10317	小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土)	100m3	$Q*7.0200$	3.51
10351	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	$Q*3.9700$	1.985
30013	干砌块石 挡土墙	100m3	$Q*0.4100$	0.205
30002	人工铺筑 碎石垫层	100m3	$Q*0.4400$	0.22
40006	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	100m3	$Q*0.2300$	0.115
50111	混凝土管安装 平段,公称直径 600 以内 纯混凝土 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	10m	$Q*4$	20
30075	砌体砂浆抹面 平面,厚~2cm~砌筑砂浆 M10 水灰比9.5	100m2	$Q*2.1500$	1.075
3.8	新建农桥5×10m	座	5	5
10204	挖掘机挖土(三类土)~单斗挖掘机 油斗容量0.5m³	100m3	$q*114.7500$	5.7375
30005	机械铺筑塘渣、块石垫层 塘渣垫层(农桥加农路)	100m3	$q*78.3800$	3.919
40051	混凝土桥 桥墩(整墩)~纯混凝土 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	100m3	$q*16.9400$	0.847
40007	混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	100m3	$q*25.3000$	1.265
40055	混凝土桥 墩帽~纯混凝土C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	100m3	$q*6.4900$	0.3245
40085	现浇混凝土梁~纯混凝土C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	100m3	$q*9.8720$	0.4936
40059	混凝土桥 桥面混凝土铺装(车行道)~纯混凝土 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	100m3	$q*4.5000$	0.225
40077	混凝土排架 单排架(单根立柱横截面面积0.25~0.5m²)~纯混凝土 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	100m3	$q*1.8900$	0.0945
40182	预制混凝土梁安装(单个构件体积>0.2m³)~纯混凝土 C30 1级配 粒径9.5 水灰比9.5	100m3	$q*(16.9400+25.3000+6.4900+9.8720+16.9400)$	3.0246

附表10

工程量统计表

[illegible]