

编制说明

工程名称：鳌江镇疏港大道自来水管道工程

一、 工程概况：

1. 建设内容：鳌江镇疏港大道自来水管道工程, 主要内容为给水工程等, 详见施工图。
2. 招标范围：详见施工图；
3. 招标工期：见招标文件。

二、 编制依据：

1. 招标文件；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；
3. 《市政工程工程量计算规范》（GB50857—2013）；
4. 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）；
5. 《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》；
6. 《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；
7. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；
8. 《浙江省建设工程施工费用定额》（2018 版）；
9. 《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；
10. 平阳县规划建筑勘测设计院设计的施工图；
11. 温住建发【2018】299 号《转发关于浙江省建设工程计价依据 2018 版的通知》、浙建建【2018】61 号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018 版）的通知》，其他有关造价政策文件、规范性文件等；
12. 业主具体要求。

三、 工程质量要求：见招标文件。

四、 一般说明：

1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
2. 交通运输情况：以现场踏勘情况为准；
3. 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；
4. 组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；
5. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价；

6. 本说明未尽事项,以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

五、 其他:

1. 本工程材料单价参照 2021 年 05 月份《平阳县建材价格信息》、《温州工程造价信息》,信息价没有的参照施工期间的市场价;
2. 节点详图 J3-1 处的三通规格有误,按 DN600*600 三通考虑;
3. 与消火栓连接的管道按 DN150 离心球墨铸铁管考虑,没处消火栓按 5m 考虑;
4. DN150 管道的沟槽宽度 B 按 115cm 宽计算;管道外径按 170mm 考虑;
5. 排泥管长度按材料表数量计算,结构做法同给水管;
6. DN150, DN200 覆土深度按 1.1m 计入, DN600 覆土深度按 0.9m 计入
7. 道路破除及修复结构均按道路结构图计入,工程量暂定;
8. 破除路面全部按原有路面结构(混凝土路面按 20cm 厚破除考虑,沥青路按 10cm 厚考虑)考虑,仅破除面层,以下结构在挖土方中综合计入;
9. 道路修复的各沥青层间考虑设置乳化沥青粘层、透层等;
10. 混凝土路面修复按 C30 混凝土计入。

六、推荐品牌:

1. 球墨铸铁管品牌: 新兴, 永通, 圣戈班