

全措施，确保安全生产。(2) 强风化物小体重未实测，采用类比法可能会有一定的误差。

(四) 评审结果

评审通过《报告》估算的平阳县鳌江镇海城村下岙普通建筑石料矿区生态环境治理工程建筑用凝灰岩矿控制资源量合计：93.91 万 m³ (243.23 万吨)，宕渣（强风化岩）控制资源量 11.17 万 m³ (24.58 万吨)，合计 105.08 万 m³ (267.81 万吨)。剥离物（残坡积土）10.30 万 m³。详见表 4。

表 4 矿区建筑用石料（凝灰岩）矿资源储量汇总

矿石类型	风化类型	投影面积(m ²)	厚度(m)	体积(m ³)	小体重	资源量(吨)
宕渣	强风化岩	28653	3.90	111747	2.20	245843
建筑石料	中风化岩	-	-	939111	2.59	2432297
小计	-	-	-	1050858	-	2678140
剥离物	残坡积土	24404	4.22	102985	-	-
合计	-	-	-	1153843	-	2678140

四、评审结论

平阳县鳌江镇海城村下岙普通建筑石料矿区生态环境治理工程建筑用凝灰岩矿地质勘查工作，依据委托方确定的矿区范围与工业指标进行，基本达到了《浙江省普通建筑石料矿产地质勘查技术要求》的规定，完成了委托任务，绍兴鑫达矿产资源储量评审科技咨询有限公司同意《报告》和估算的普通建筑石料（凝灰岩）矿资源储量通过评审，拟采矿区范围估算的资源储量可作为采矿权出让与开采设计的依据。建议予以评审备案。

五、说明

评审专家对《报告》评审无分歧意见。