

编制说明

一、工程概况：

工程名称为平阳县麻步镇黎明区域生活污水收集工程。本工程污水管主要收集厨房废水、卫生间污水及洗涤废水等生活污水。污水经收集后排入市政污水管道，具体详见招标图纸及工程量清单。

二、编制依据：

- 1.由建设单位提供的施工图纸；
- 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
- 3.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）；
- 4.浙江省建建发[2012]93 号文件《关于贯彻实施【建设工程工程量清单计价规范】GB50500-2013 的通知》；
- 5.省市现行相关文件及补充说明。
- 6.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》建建发[2019]92 号。
- 7.其他依据：国家标准图集、部省市有关造价政策文件、规范性文件等。

三、一般说明：

- 1.分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。
- 2.本工程预算中除标高以米为单位外，其余尺寸单位除标注外均以毫米计。
- 3.本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”合同以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

四、其他有关问题的说明：

- 1、 ϕ 5000 沉井混凝土强度等级为 C30；
- 2、消能井 1100*1100mm 按设计回复为砖砌井；
- 3、黎明村排水平面图(4)W103-W104-W105-W22 该处 3 段 De315 污水管按设计回复为牵引施工；
- 4、化粪池检查井、 ϕ 2000 沉井、1100*1100 消能井等井盖，均采用 D400 级重型钢纤维砼井盖及井座且应有带“污”字标识；
- 5、宅后道路面设计抗折强度 $\geq 4.0\text{Mpa}$ ，其混凝土强度等级为 C30；公路水泥路面及村内道路路面设计抗折强度 $\geq 4.5\text{Mpa}$ ，其混凝土强度等级为 C35。
- 6、挖沟槽土方（ $1.5\text{m} < \text{挖深} \leq 2.5\text{m}$ ），为考虑减少原道路行车、行人干扰，由放坡开挖更改为支护开挖。
- 7、覆土沿河堤建设及覆土不满足要求的污水管,管道外采用 C25 混凝土方包，工程量暂定；
- 8、当塑料检查井位于村内主要道路及有过车路面下时采用有防护井盖，防护井盖采用 500×500 成品钢纤维砼井盖及井座，其数量暂按塑料检查井数量计算，工程量暂定；
- 9、PE 实壁管、HDPE 双壁波纹管、一体化集成泵站等有品牌要求，具体详见“主要材料（设备）品牌要求选择一览表”。