

编制说明

工程名称:萧江镇萧东、后林片污水管网收集系统一期建设

第1页 共2页

- 一、工程概况：本工程为萧江镇萧东、后林片污水管网收集系统一期建设工程，位于萧江镇萧东、后林片，具体详见施工图纸。
- 二、本工程招标范围和内容：排水管网等。
- 三、工程量清单编制依据：
- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 - 2、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；
 - 3、《浙江省建筑工程计价规则（2018版）》；
 - 4、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；
 - 5、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；
 - 6、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；
 - 7、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；
 - 8、《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；
 - 9、温住建发[2011]219号文件《关于转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》；
 - 11、温住建发[2014]100号文件《关于建设工程部分施工费用费率调整通知》；
 - 12、建建发[2016]144号文件《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》；
 - 13、浙建站定[2016]23号文件《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》；
 - 14、浙建站信[2016]25号文件《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》；
 - 15、取费按各专业工程三类中值计取。
 - 16、本工程材料价格参照平阳县（萧江镇）2021年7月材料信息价，缺项部分套用温州市同期信息价等；
- 四、有关事项说明：
- 1、除特别说明外，工程量按甲方提供的各专业施工图纸计算；
 - 2、本工程Φ700雨水井按Φ700污水检查井井深1.2m计入，结算时按实调整
 - 3、槽钢打拔按40m一段计入，其余部分槽钢重复利用；
 - 4、本工程接户管为胶粘接；
 - 5、本工程DN400缠绕结构壁增强管B型和DN500缠绕结构壁增强管B型沟槽宽度分别计入1m和1.1m，如需支护开挖，则两边各加200mm；
 - 6、本工程路面拆除面层按修复面层计入，结算时按时调整；
 - 7、本工程倒虹井设备材料一并计入倒虹井中、LQD型无座启闭机按3000/套计入、ZMF方闸门按3000/套计入；
 - 8、雨水管开挖土方深度按1.2m计入；

17. 材料设备品牌选用表

[illegible]