

平阳宠物小镇规划区道路提升工程-麻园段

编制说明

一、工程概况：

平阳宠物小镇规划区道路提升工程-麻园段，本次招标范围为金园大道、上溪大道、兴业路、雁中路等道路内容。

二、编制依据：

- 1、由上海中凯华建工程设计有限公司出具的施工图；
- 2、工程量清单计价按照国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；
- 4、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；
- 5、浙建建发[2019]92 号文件、财政[2019]39 号文件及有关造价政策文件、规范性文件等。
- 6、取费标准：道路及排水工程按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程取费；施工组织措施费取费均按市区计取；
- 7、材料信息价根据《平阳县建材价格信息》2021 年第 7 期、《温州市建设工程造价信息》2021 年第 7 期、《浙江造价信息》2021 年第 7 期计算；

三、其他说明：

- 01、本工程采用的商品砼，其泵送或非泵送由投标单位自行考虑，结算不予调整；
- 02、本工程钢筋按设计图纸图示尺寸计算，其损耗、搭接、焊接、连接器等由投标人自行测算，列入综合单价中，结算时工程量不予调整；
- 03、主材沥青价格按《温州市建设工程造价信息》2021 年第 7 期加相应运费计入；
- 04、玻纤格栅按 80KN/m 计入；
- 05、路基回填料均采用宕渣填筑，厚度按 $\geq 32\text{cm}$ (顶面回弹模量 $\geq 20\text{MPa}$)换填计入，工程量暂定；
- 06、路基回填料采用本工程开挖的适用性土石混合料的设计条款暂不考虑计入预算，如施工实际采用的，需进行路基强度试验，满足设计要求(顶面回弹模量 $\geq 20\text{MPa}$)并经业主确认；
- 07、侧石按芝麻灰火烧面花岗岩侧石 37*15*100cm(倒角)计入，工程量暂定；
- 08、路基换填挖方按四类土深度按 60cm 计入，破除砼路面厚度按 20cm 计入；
- 09、人行道修复及破除工程量暂定，破损处拆除结构按 3cm 花岗岩面层+18cm 砼路基计入；
- 11、检查井及雨水口加固工程量暂定；
- 12、雁中路中 Y1 处横向两个圆井为截水沟闭合处，工程量含闭合墙，图列有误；雁中路截水沟详见图纸 S00GP00-08(截水槽)；
- 13、金园大道、上溪大道、兴业路三条路截水沟纵筋布置详见排水图纸 07、08 均为 $\Phi 10$ ；
- 14、截水沟、横截沟垫层按 15cmC15 砼计入，截水沟井圈按 130*100mm C30(P8)砼计入；
- 15、拆除原有管道及雨水井、雨水口外运及消纳，工程量暂定，结算按实；
- 16、余方弃置运距 3km 到业主指定地点计入；
- 17、排水管道完成闭水试验及排水沟完成通水试验等费用已计入。