

编制说明

工程名称:萧江镇渡西路改造工程

第1页 共1页

一、工程概况:

渡西路改造提升工程位于平阳县萧江镇,道路南起古院路,北至环江路。

本次设计主要的整治内容为人行道铺装全部进行翻修(包含建筑前地坪的人行道铺装),机非混合道加铺沥青结构层,现状侧石、平石、树池边框等全部进行更换,树池内乔木进行补植以及沿线交通标志标线翻新等。

二、编制依据:

- 1、依据建设单位提供的施工图纸;
- 2、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013);
- 3、市政工程工程量计算规范(GB50857-2013);
- 4、
- 4、浙江省市政工程预算定额(2018)版;
- 5、浙江省建设工程计价规则(2018)版;
- 6、省市现行相关文件及补充说明;
- 7、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知—浙建建发[2019]92号
- 8、省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知—浙建建发[2022]37号
- 9、工程相关信息价采用2022年4月份《平阳县建材价格信息》、《温州工程造价信息》

三、其他说明:

- 1、混凝土拉毛处理经设计确认包含新旧混凝土路面。
- 2、人行道铺装下,水泥砂浆经设计确认为M10水泥砂浆。
- 3、侧石按有人行道处铺设,平石按沥青路面沿边铺设。
- 4、花岗岩侧石均按混凝土强度等级为C20。
- 5、平石材质为遂昌红花岗岩平石。
- 6、树池花岗岩边框材质为遂昌红花岗岩,3cmM10水泥砂浆卧底。
- 7、沿线交通标志标线为新增。
- 8、树池内植被经设计确认按麦冬计入。