

编制说明

工程名称:萧江镇萧振路改造

第1页 共2页

一、工程概况:

本工程为萧江镇萧振路改造工程,位于浙江省平阳县萧江镇萧振路。

二、编制依据:

- 1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- 2) 《浙江省建设工程计价规则(2018版)》;
- 3) 《浙江省建设工程施工取费定额(2018版)》;
- 4) 《浙江省建筑工程预算定额(2018版)》;
- 5) 《浙江省安装工程预算定额(2018版)》;
- 6) 《浙江省施工机械台班费用参考单价(2018版)》;
- 7) 工程施工规范及相关的标准;
- 8) 其他与造价有关的政策规定;

三、统一口径:

通用部分

- 1、信息价采用2022年3月份温州市平阳县信息价,若平阳县信息价缺失则参考温州市信息价。
- 2、本工程砂浆按预拌砂浆考虑。
- 3、本工程水泥按散装水泥考虑。
- 4、本工程根据现场实际情况,混凝土均采用商品砼(采用泵送或非泵送,施工单位根据现场实际情况,自行考虑)。
- 5、施工单位根据施工现场情况及经验认为需要增加的施工技术措施费用,可在其他施工技术措施费中报价(需列明细),一次性包干,今后不再调整。

市政工程

施工范围:包括范围内的给排水、照明、道路等

- 6、行道树暂按香樟计入,按胸径14-16cm,高度750cm,冠幅350cm计入;麦冬3-5芽/丛,25丛/m²;
- 7、雨污水井盖提升按更换原有井盖计入,井盖材质暂按D400,五防铸铁井盖计入,结算如有变更按实调整;
- 8、交通标示标线:与其主路相交的交通标示标线均已计入本次工程范围,结算时如与其他道路相驳则按实调整;
- 9、公交车站港湾暂不计入本次工程范围;

编制说明

工程名称: 萧江镇萧振路改造

第2页 共2页

10、挖土方3m以上支护做法详见雨污水拉森钢板桩施工图纸，考虑拉森钢板桩租赁费用，租赁费用暂按30天计入，结算按实调整； 11、侧石费用包含弧形增加费，由投标人自行考虑进入清单单价，结算时不予以调整； 12、混凝土新旧处道路植筋暂按清单工程量计入； 13、以下无
