

清单编制说明

工程名称：平阳县垃圾填埋场工程郑家内村安置地市政配套工程

一、工程概况：

1. 平阳县垃圾填埋场工程郑家内村安置地市政配套工程，工程地点位于麻步镇郑家内村，该项目包含道路工程、给排水、弱电管道、照明、水泵房、生化池及生化池内工艺管道与设备等。

二、工程范围：

1. 按施工图设计范围，设计图纸提供的红线范围内，详见图纸设计范围。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。
2. 根据杭州建信建筑设计有限公司、浙江省工业环保设计研究院有限公司的平阳县垃圾填埋场工程郑家内村安置地市政配套工程施工设计图。

四、编制说明：

1. 本说明不作为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工。
2. 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑。

市政

1. 路面填方工程量暂定。
2. 排水检查井井盖按钢纤维水泥检查井盖计入。
3. 5#楼末端雨水井排至河道雨水管道DN500部分工程量暂定35m计入，结算按实调整。
4. 排水管道按SN8等级计入。
5. 室外雨污水管道接户支管按UPVC排水管De110计入，工程量算至距各幢楼外墙1.5m处。
6. 雨水口按砖砌体联合式单算雨水口680*430（混凝土井算）计入，做法参考图集16S518-P14。
7. 生化池应设计要求拉森钢板桩工程量已计入，其余基坑支护暂不考虑。
8. 生化池应设计要求300厚砂垫层改为100厚计入。
9. 生化池应设计要求玻璃钢房按12厚钢化玻璃计入。

10. 生化池土方工程量暂定。
11. 生化池所有混凝土均按汽车泵计入。
12. 生化池临空活动栏杆和钢楼梯按不锈钢（304））计入。
13. 生化池水池地面、天棚、内外墙面均按20mm厚防水砂浆计入。
14. 生化池所有水泥均按袋装水泥计入。
15. 生化池砂浆均按现拌砂浆考虑。

安装

1. 设备用房室外引入电缆未计入，仅预留配管至外墙1.5m处。
2. 水泵房潜水泵控制箱及配线随潜水泵带来成套考虑不再单独列项。
3. 配电房内配电箱AL、AC-PDF1;2，进线电缆及配管均暂按20m计入，结算按实调整。
4. 配电房内配电箱AL平面图中所示n2回路系统图未明确，参考系统图n1回路计入。
5. 设备用房给排水管道算至外墙1.5m处。
6. 潜水泵排水管道按热镀锌钢管丝扣连接计入。
7. 配电房排水管径以系统图为准计入。
8. 路灯安装示意图进出线电缆与配电箱系统图不一致，已配电箱系统图为准计算工程量。
9. 路灯内部接线均已综合考虑于路灯内，不再单独列项。
10. 庭院灯按60WLED, 高度3.5米计入，具体样式由业主确定。
11. 庭院灯按每套庭院灯配备一个配手孔井计入。
12. 室外弱电手孔井按800*800*900计入。
13. 室外钢塑给水管暂按螺纹连接计入。
14. 室外外弱电管道工程量暂定，结算按实调整。
15. 弱电机房内设备均未计入。
16. 监控设备及配线工程量未计入，仅预留管道。
17. 给水管道基础均暂按150mm厚砂垫层计入。
18. 消防给水管道阀门井暂按砖砌圆形闸阀井D=1200mm H=1500mm 轻型铸铁井盖计入，做法参考图集05S502。
19. 室外消火栓做法按国标01S201 P8计入，栓前阀门及阀门井已计入。
20. 水表井做法暂按砖砌水表井带旁通2750*1500*1400mm计入，做法参考图集05S502。

21. 生化池线缆及配管工程量暂定，结算按实调整。
22. 生化池自控柜已包含箱内配件，具体详见图纸不再单独列项。
23. 生化池自控柜均已含编程、调试。
24. 生化池管道材质按管材汇总表所示计入。

平阳县垃圾填埋场工程郑家内村安置地市政配套工程

主要材料品牌推荐表

序号	材料名称	招标人推荐生产厂或品牌	投标人选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“或相当于、优于”的，应写明所选的生产厂或品牌）】
1	镀锌钢管、钢塑复合管	金洲、银河、增洲或相当于、优于	
2	球墨铸铁管	新兴、迪普、济钢或相当于、优于	
3	PVC 电线管、UPVC 排水管	伟星、顺达、中财或相当于、优于	
4	HDPE 双壁波纹管	伟星、顺达、中财或相当于、优于	
5	电线	兴乐、瓯美、威尔鹰或相当于、优于	
6	电缆	兴乐、瓯美、威尔鹰或相当于、优于	
7	室外照明灯具	鸿雁、雷士、欧普或相当于、优于	
8	无负压给水设备	上海凯泉、上海连成、上海东方或相当于、优于	
9	阀门类	春江、上海龙珠、埃美柯或相当于、优于	
10	管配件类	亿众、双欧、一环或相当于、优于	
11	泵类	威乐、颐博、南元或相当于、优于	

			于		
	12	自控类	SIEMENS（西门子）、OMRON（欧姆龙）、Schneider(施耐德) 或相当于、优于		
	13	仪表类	HACH（美国哈希）、SIEMENS（西门子）、WTW（德国）或相 当于、优于		
	14	非标类设备	南通华新、江苏天雨、江苏通用 或相当于、优于		